

**GUÍA DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE DE OBRA PÚBLICA.**



ORFIS

EJERCICIO 2014

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ


**GUÍA DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO
BASE DE OBRA PÚBLICA**

Recomendaciones:

Esta guía sirve de consulta para obtener un valor aproximado de los **precios unitarios** de los diferentes conceptos de obra, que serán ejecutadas por los ayuntamientos.

Se tomaron en cuenta las observaciones y sugerencias, que en relación a los ejercicios anteriores, hicieron las autoridades municipales, para la administración y ejercicio de los recursos, en materia de la obra pública.

Los costos fueron elaborados con base a cotizaciones y rendimientos de maquinaria y/o equipo, mano de obra e insumos vigentes en el mercado.



ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

ZONA NORTE			
CLAVE	MUNICIPIO	CLAVE	MUNICIPIO
008	ÁLAMO TEMAPACHE	109	MECATLAN
025	BENITO JUÁREZ	120	NARANJOS-AMATLAN
032	CASTILLO DE TEAYO	128	OZULUAMA
034	CAZONES DE HERRERA	130	PÁNUCO
035	CERRO AZUL	131	PAPANTLA
036	CITLALTÉPETL	135	PLATÓN SÁNCHEZ
038	COAHUITLAN	137	POZA RICA DE HIDALGO
041	COATZINTLA	138	PUEBLO VIEJO
051	COXQUIHUI	156	TAMALIN
052	COYUTLA	157	TAMIAHUA
056	CHALMA	158	TAMPICO ALTO
057	CHICONAMEL	159	TANCOCO
059	CHICONTEPEC	160	TANTIMA
061	CHINAMPA DE GOROSTIZA	161	TANTOYUCA
063	CHONTLA	164	TECOLUTLA
064	CHUMATLAN	166	TEMPOAL
065	EL HIGO	172	TEPETZINTLA
067	ESPINAL	174	TEXCATEPEC
068	FILOMENO MATA	179	TIHUATLAN
070	GUTIÉRREZ ZAMORA	180	TLACHICHILCO
073	HUAYACOCOTLA	195	TUXPAN
077	ILAMATLAN	207	ZACUALPAN
079	IXCATEPEC	211	ZONTECOMATLAN
081	IXHUATLAN DE MADERO	212	ZOZOCOLCO DE HIDALGO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1).- DEMOLICIONES			
1	DEMOLICIÓN A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL.	M3	\$374.25
2	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 30 A 40 CM. DE ESPESOR Y HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M3	\$288.96
3	DEMOLICIÓN A MANO DE CELOSIAS DE 10 A 15 CM. Y HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$22.44
4	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA DE 2.5 CM. DE ESPESOR HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$26.04
5	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$44.91
6	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO REFORZADO, DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$89.80
7	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$161.64
8	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, DE 10 CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$104.27
9	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M3	\$320.60
10	DEMOLICIÓN A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS, MATERIALES VIDRIADOS Y MOSAICOS HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MORTERO Y APILE DEL MATERIAL.	M2	\$32.77
11	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$912.48
12	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M3	\$898.01
13	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$28.28
14	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$35.46
15	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	\$285.54
16	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	\$519.26
17	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	\$28.54
18	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	\$77.89
19	PICADO DE LOSA DE CONCRETO PARA ELIMINAR EXCEDENTES Y RECIBIR APLANADO.	M2	\$14.95
20	DEMOLICIÓN A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA CON UN ESPESOR DE 20 CM.	M2	\$56.26
21	DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUeltas Y LIMPIEZA, INCLUYE: ACARREOS A 1ª. ESTACIÓN A 20.00 M., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$20.43
2).-PRELIMINARES			
22	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	\$5.55
23	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	M2	\$17.08

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
24	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	\$6.60
25	LIMPIEZA Y CORTE DE HIERBA, MALEZA Y/O MATERIAL EXISTENTE CON MAQUINARIA EN AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN LOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL TERRAPLEN.	M2	\$11.25
26	DESMONTE EN ZONAS ÁRIDAS PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,862.92
27	DESMONTE EN ZONAS SEMIÁRIDAS PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,439.12
28	DESMONTE EN ZONAS DE BOSQUE PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$2,996.22
29	DESMONTE EN ZONAS DE SELVA PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,281.07
3).-RELLENOS			
30	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$84.71
31	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$284.79
32	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL " A " O " B " PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85% PROCTOR INCLUYE: VOLTEO CON PALA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$71.13
33	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	\$101.08
34	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	\$301.16
35	RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO , INCLUYE: ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	\$93.68
4).-PLANTILLAS Y ACOSTILLADOS			
36	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$101.95
37	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$155.40
38	PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$184.76

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
39	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$108.69
40	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$166.49
41	PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$198.61
42	ELABORACIÓN DE PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL TIPO I (PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) , INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$125.16
43	ELABORACIÓN DE PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL TIPO II (PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) , INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$125.16
5).-CAMAS PARA TUBERÍA			
44	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$336.48
45	TENDIDO DE CAMA DE ARENA (CEMENTANTE) PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$269.04
6).-AFINES Y COMPACTACIÓN			
46	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , MATERIAL SECO TIPO I EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$17.97
47	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , MATERIAL SECO TIPO II EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$31.43
48	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$9.98
49	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA) , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$16.63
7).-EXCAVACIONES A MANO			
50	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I , PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$99.81
51	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II , PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$179.60

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
52	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO III, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$449.00
8).-EXCAVACIONES A MÁQUINA SIN AFINE			
53	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$15.90
54	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$26.22
55	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$41.66
56	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$59.49
57	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$41.67
58	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO.	M3	\$420.35
59	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACCIÓN Y ACARREO MANUAL A PIE DE CAJA MAX= 20 M.	M3	\$521.90
60	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CEPA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACCIÓN Y ACARREO MANUAL A PIE DE CEPA.	M3	\$534.26
9).-EXCAVACIÓN A MÁQUINA CON AFINE			
61	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$34.37
62	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$57.05
63	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$75.27
64	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$93.12
65	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$80.18

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
66	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$535.75
10).-ZAPATAS CORRIDAS			
67	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA , HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$5,313.79
68	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA , HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$5,434.47
69	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA , HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$766.51
70	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA , HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$785.07
11).-DADOS DE CONCRETO			
71	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 30 X 30 X 80 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$624.58
72	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 30 X 30 X 80 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. , ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$632.94
73	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40 X 40 X 80 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$855.37
74	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40 X 40 X 80 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. , ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$870.22
75	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 50 X 50 X 80 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,180.65

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
76	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 50 X 50 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,203.85
12).-CADENAS DE DESPLANTE			
12.1 CADENAS ARMADAS CON ARMEX			
77	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$179.70
78	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$182.85
79	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$186.16
12.2 CADENAS ARMADAS CON VARILLA			
80	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$225.70
81	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$229.01
82	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$232.49
83	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$248.73
84	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$252.66
85	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$256.80
86	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$277.16
87	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$282.13

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
88	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$287.35
89	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$309.58
90	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$316.19
91	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$323.15
92	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$419.49
93	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$429.43
94	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$439.87
13).-CASTILLOS DE CONCRETO			
13.1 CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX			
95	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$174.89
96	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$207.42
97	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$177.38
98	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$209.91
13.2 CASTILLOS ARMADOS CON VARILLA			
99	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$223.19

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
100	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$255.72
101	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$225.67
102	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$258.20
103	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$243.05
104	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$281.01
105	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$246.23
106	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$284.19
107	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$276.79
108	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$331.02
109	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$280.73
110	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$334.95

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
111	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$309.62
112	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$374.70
113	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$314.59
114	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$379.67
115	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$278.73
116	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$322.10
117	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$283.14
118	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$326.51
14).-CADENAS DE CERRAMIENTO			
14.1 CADENAS DE CERRAMIENTO ARMADAS CON ARMEX			
119	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$201.02
120	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$204.17
14.2 CADENAS DE CERRAMIENTO ARMADAS CON VARILLA			
121	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$252.23

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
122	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$255.38
123	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 20 X 20 CM. , CONCRETO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$271.51
124	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 20 X 20 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$275.71
15).-LOSAS DE CONCRETO			
15.1 LOSAS ARMADAS CON VARILLA			
125	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$712.98
126	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$724.71
127	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 12 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$785.44
128	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 12 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$799.51
129	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 15 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 90 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$894.12
130	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 15 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 90 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$911.71
131	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$921.24
132	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$944.67

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
133	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 120 KG. DE ACERO POR M3 . CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,075.25
134	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 120 KG. DE ACERO POR M3 . CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,098.68
15.2 LOSAS ARMADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA			
135	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6 / 10 - 10 , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$608.82
136	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6 / 10 - 10 , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$620.78
15.3 LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA			
137	LOSA CONSTRUIDA CON EL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM. DE ESPESOR CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 , INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA.	M2	\$599.84
16).-COLUMNAS			
16.1 COLUMNAS POR M3			
138	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , HABILITADA CON 190 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$9,878.64
139	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , HABILITADA CON 190 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$9,994.68
16.2 COLUMNAS POR METRO LINEAL			
140	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$666.09
141	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$676.85
142	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$718.13

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
143	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$728.89
144	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 8 (1"), 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,274.79
145	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$987.64
146	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,175.28
147	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,194.40
148	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=300 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,204.96
149	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,006.76
150	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 8 (1"), 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,293.91
151	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 40 CM. DE DIÁMETRO REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. DE FORMA HELICOIDAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIBRA Y DESCIBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	\$962.19
152	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 55 CM. DE DIÁMETRO, REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. DE FORMA HELICOIDAL, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 AGREGADO TRITURADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIBRA Y DESCIBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	\$1,787.26
17).-TRABES			
17.1 TRABES POR METRO CUBICO			
153	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$8,237.05
154	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$8,353.09

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
155	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 60 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,270.61
156	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 60 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,386.65
17.2 TRABES POR METRO LINEAL			
157	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$837.52
158	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$849.13
159	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	\$983.77
160	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	\$1,001.17
18).-ESCALONES			
161	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$134.06
162	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$133.66
163	ESCALONES DE 25 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$131.19
164	ESCALONES DE 25 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$130.88
165	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$125.29
166	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$128.86

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
19).- REGISTROS SANITARIOS			
167	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,646.84
168	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,633.98
169	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,902.78
170	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,887.35
20).- POZOS DE VISITA			
171	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	\$8,299.40
172	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.75 M.	PZA	\$10,064.43
173	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.00 M.	PZA	\$9,944.02
174	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.25 M.	PZA	\$10,968.38
175	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M.	PZA	\$9,254.22
176	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.75 M.	PZA	\$10,114.53
177	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.00 M.	PZA	\$10,894.84
178	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.25 M.	PZA	\$11,654.07
179	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.50 M.	PZA	\$12,311.08

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
180	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.75 M.	PZA	\$13,095.58
181	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.00 M.	PZA	\$13,857.58
182	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.25 M.	PZA	\$14,509.38
183	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.50 M.	PZA	\$15,610.41
184	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.75 M.	PZA	\$16,538.73
185	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 5.00 M.	PZA	\$17,459.04
186	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	\$6,334.69
187	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.75 M.	PZA	\$7,064.59
188	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.00 M.	PZA	\$7,794.46
189	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.25 M.	PZA	\$8,524.35
190	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M.	PZA	\$9,254.22

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
191	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.75 M.	PZA	\$9,984.12
192	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.00 M.	PZA	\$10,713.99
193	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.25 M.	PZA	\$11,443.86
194	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.50 M.	PZA	\$12,173.75
195	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.75 M.	PZA	\$12,903.64
196	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.00 M.	PZA	\$13,633.52
197	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.25 M.	PZA	\$14,509.38
198	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.50 M.	PZA	\$15,385.23
199	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.75 M.	PZA	\$16,261.08
200	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 5.00 M.	PZA	\$17,136.93
201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.	PZA	\$1,964.71
202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. MEDIANO DE 130 KG.	PZA	\$2,999.84
203	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (LIGERO).	PZA	\$2,149.56
204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO).	PZA	\$2,444.04

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
-----	----------	--------	-----------------

21).-FIRMES DE CONCRETO

205	FIRME DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$130.41
206	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$180.85
207	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$210.20
208	FIRME DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$137.33
209	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$191.94
210	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$224.06

22).-PISOS DE CONCRETO

211	PISO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$225.18
212	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$277.65
213	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$322.10
214	PISO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$208.95
215	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$261.41
216	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$295.78

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
23).-PISOS DE CONCRETO ARMADOS CON MALLA			
217	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$316.42
218	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$300.19
219	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$360.87
220	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$334.55
221	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$371.91
222	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4," ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$345.58
24).-FINOS PARA PISO			
223	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 2.5 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$72.55
224	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 2.5 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$67.65
225	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 3 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$107.96
226	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 3 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$100.84
227	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$150.15
228	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 5 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$140.42
25).-ACABADOS SOBRE PISOS			
229	ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$27.73
230	ACABADO PULIDO INTEGRAL SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$43.96
231	ACABADO MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$160.93
232	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR ACRÍLICO, MANO DE OBRA, Y MOLDE.	M2	\$99.31

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
26).-RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS ASENTADOS CON PEGA AZULEJO			
233	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$327.26
234	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$347.77
235	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 50 X 50 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$359.80
236	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREEKSTONE TERRACOTA DE 31.5 X 31.5 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$428.08
237	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CEMENTI CANVAS DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$481.63
238	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL NATURAL DE 60 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$427.17
239	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC LOFT BEIGE DE 40 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$414.70
240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA ROMA-ARENA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$331.11
27).-RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS ASENTADOS CON MORTERO CEM-ARENA 1:2			
241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$300.02
242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$320.53
243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 50 X 50 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$332.56
244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREEKSTONE TERRACOTA DE 31.5 X 31.5 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$400.85

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
245	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CEMENTI CANVAS DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$454.39
246	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL NATURAL DE 60 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$399.93
247	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC LOFT BEIGE DE 40 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$387.46
248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA ROMA-ARENA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$326.14
28).-MUROS DE TABIQUE			
249	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$340.87
250	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 6 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$193.30
251	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$333.95
252	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 26 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$657.16
29).-MUROS DE BLOCK			
253	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$236.42
254	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$233.72
30).-TEJAS			
255	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$291.96
31).- PRETILES			
256	PRETIL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR , ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$261.55
257	PRETIL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR , ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$255.26

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
32).-APLANADO COMÚN EN MUROS			
258	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$122.47
259	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$115.85
260	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$111.16
261	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$106.66
262	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$103.17
263	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$112.15
264	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$100.58
33).-APLANADOS COMÚN EN PLAFONES			
265	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$131.05
266	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$124.42
267	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$119.73
268	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$115.24
269	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$111.75
270	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$120.73
271	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$109.16

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
34).-APLANADO FINO EN MUROS			
272	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$171.82
273	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$163.61
274	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$157.78
275	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$152.22
276	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$147.89
277	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$159.01
278	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$144.68
35).-APLANADO FINO EN PLAFONES			
279	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$191.74
280	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$183.53
281	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$177.70
282	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$172.14
283	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$167.81
284	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$178.93
285	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$164.60

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
36).-EMBOQUILLADO COMÚN			
286	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$83.99
287	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$83.59
288	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$83.31
289	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$83.05
290	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$82.84
291	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$83.37
292	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$82.68
37).-HABILITADO DE ACERO			
37.1 EN CIMENTACIÓN			
293	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4") ALAMBRON , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$30,141.80
294	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,719.11
295	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,167.96
296	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,812.74
297	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,590.94
298	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 8 (1") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,010.48
37.2 EN ESTRUCTURA			
299	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4") ALAMBRÓN , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$32,065.24
300	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$26,176.46
301	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$25,382.76

no.	concepto	unidad	precio unitario
302	acero de refuerzo en estructura del no. 5 (3/8") , incluye: habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1a. estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ton	\$24,938.66
303	acero de refuerzo en estructura del no. 6 (3/4") , incluye: habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1a. estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ton	\$24,640.13
304	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 8 (1 ") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,898.24
38).-HABILITADO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS			
305	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$75.77
306	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$59.76
307	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$38.77
308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$94.61
309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$75.28
310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$53.10
311	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$87.13
312	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$71.76
313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$55.85

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
39).-CIMBRAS EN TANQUE ELEVADO			
314	CIMBRA EN FRONTERAS EN LOSA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 M. DE ALTO Y 0.35 M. DE ESPESOR, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$83.36
315	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN DE 0.35 M. DE BASE X 0.95 M. DE ALTURA (LA ALTURA INCLUYE 0.30 M. DE ESPESOR DE LOSA CIMENTACIÓN). POR AMBAS CARAS, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$200.19
316	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN DE 0.20 M. DE BASE X 0.50 M. DE ALTURA, POR AMBAS CARAS, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$181.46
317	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$507.67
318	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 2.50 M. A 5.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$531.64
319	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 5.00 M. A 7.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$560.62
320	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 7.50 M. A 10.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$596.59
321	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 10.00 M. A 12.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$643.73
322	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$712.37
323	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$227.48
324	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 2.50 M. A 5.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$238.85
325	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 5.00 M. A 7.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$246.42
326	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 7.50 M. A 10.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$255.04
327	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 10.00 M. A 12.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$264.99

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
328	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$276.60
329	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.55 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$268.30
330	CIMBRA COMÚN EN MENSULA DE 0.80 M. DE LARGO X 0.90 M. DE ALTURA Y 0.25 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$206.14
331	CIMBRA COMÚN EN LOSA DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$337.13
332	CIMBRA COMÚN EN MURO DE ESTRUCTURA DE 0.29 M. DE ESPESOR Y ALTURA DE 1.90 M., A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: AMBAS CARAS DE CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$392.64
333	CIMBRA COMÚN EN LOSA DE ESTRUCTURA DE 0.15 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 17.30 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$337.13
40).-CIMBRAS			
334	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$233.89
335	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 30 X 30 CM. CON TRIPLAY HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$289.98
336	CIMBRA COMÚN EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$204.56
337	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES, DADOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$223.97
338	CIMBRA COMÚN EN DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN IGUAL O MENOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$96.74
339	CIMBRA APARENTE EN DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN IGUAL O MENOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$174.43
340	CIMBRA COMÚN EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN MAYOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$108.45
341	CIMBRA APARENTE EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN MAYOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$197.12
342	CIMBRA COMÚN EN TRABES 25 X 40 CM. CON DUELA HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$268.38
343	CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CM. CON DUELA HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$286.97
344	CIMBRA COMÚN EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$225.88
345	CIMBRA APARENTE EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$322.44

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
41).-EMPEDRADOS			
346	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$353.42
347	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$344.67
348	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$377.61
349	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$366.83
42).-CIMENTOS DE PIEDRA			
350	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,217.74
351	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,205.46
352	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,149.77
353	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,369.49
354	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,598.32
355	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,504.25
43).-MUROS DE CONTENCIÓN			
356	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,500.50
357	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,439.51
358	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,452.87

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
359	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,391.88
360	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR MENOR DE 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,450.14
361	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR MENOR DE 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,386.26
362	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,417.15
363	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,356.15
44).-MUROS DE CONCRETO			
364	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 75 KG. DE ACERO DE 3/8" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,161.35
365	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 75 KG. DE ACERO DE 3/8" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,198.68
366	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 85 KG. DE ACERO DE 1/2" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,337.04
367	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 85 KG. DE ACERO DE 1/2" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,405.57
368	MURO DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 126 KG. DE ACERO , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$6,804.64
369	MURO DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 126 KG. DE ACERO , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,147.30
45).- CONCRETO CICLOPEO			
370	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,284.44
371	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,354.11

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
372	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,204.21
373	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,390.62
46).-CONCRETOS HECHO EN OBRA			
374	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,295.05
375	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,427.03
376	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,532.08
377	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,642.58
378	CONCRETO F'C= 300 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,722.50
47).-ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACIONES			
379	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,716.33
380	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,854.90
381	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,965.20
382	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,081.24
383	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,165.14
48).- ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURAS			
48.1 EN COLUMNAS			
384	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,953.92
385	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,064.22
386	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,180.26

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
387	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,264.16
48.2 EN TRABES			
388	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,975.05
389	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,091.09
390	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,174.99
48.3 EN LOSAS			
391	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,951.55
392	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,061.85
393	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,177.89
394	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,261.80
49).-CONCRETOS PREMEZCLADOS			
395	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,829.99
396	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,155.18
397	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,907.95
398	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,218.48
399	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,942.50
400	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,235.12

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
50).-CONCRETOS HECHOS EN OBRA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL			
401	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,019.09
402	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,157.66
403	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,267.96
404	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,384.00
405	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,467.90
406	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,366.98
407	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,483.02
408	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,566.92
409	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,277.81
410	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,393.85
411	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,477.75
51).-CONCRETOS PREMEZCLADOS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL			
412	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,132.75
413	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,457.94

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
414	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,210.71
415	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,521.24
416	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,245.26
417	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,537.88
52).- PAVIMENTOS DE CONCRETO HECHO EN OBRA			
418	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$365.89
419	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$425.39
420	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$465.04
421	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$383.29
422	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$446.27
423	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$488.25
53).- PAVIMENTOS CON CONCRETO PREMEZCLADO			
424	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$367.59
425	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$427.51
426	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$467.45
427	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$414.17
428	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$478.97
429	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$522.16

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
54).-PAVIMENTOS DE CONCRETO MR			
430	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$425.81
431	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$492.94
432	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$537.69
433	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$449.10
434	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$520.89
435	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$568.74
436	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$419.98
437	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$485.96
438	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$529.93
439	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$467.73
440	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$543.25
441	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$593.59
55).-GUARNICIONES			
442	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$188.77
443	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$175.44

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
444	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$250.31
445	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$232.53
446	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$276.70
447	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$256.70
448	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$309.64
449	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$287.44
450	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$194.51
451	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$187.56
452	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$257.96
453	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$248.68
454	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$285.30
455	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$274.87
456	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$319.21
457	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$307.63
458	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$182.41

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
459	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$169.09
460	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$237.70
461	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$219.06
462	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$260.96
463	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$240.97
464	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$290.79
465	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$268.59
466	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$188.16
467	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$181.21
468	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$245.36
469	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$236.08
470	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$269.56
471	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$259.14
472	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$300.36
473	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$288.78

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
56).- BANQUETAS			
474	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$176.44
475	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$196.91
476	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$201.25
477	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$226.83
478	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$195.05
479	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$205.72
480	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$224.50
481	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$237.85
57).- JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y CORTES EN CONCRETO			
482	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAVIMENTOS A BASE DE CELOTEX DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$27.04
483	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAVIMENTOS A BASE DE CELOTEX DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, IMPREGNADO CON ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$30.94
484	JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 1.20 M. DE LARGO, CON UN EXTREMO FIJO Y EL OTRO RECUBIERTO CON GRASA DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$52.68
485	CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$8.85
486	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$9.41
487	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$14.68
488	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.	M2	\$9.74

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
58).- MORTEROS Y LECHADAS			
489	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,457.25
490	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$989.36
491	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$909.50
492	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CAL-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$800.11
493	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$664.15
494	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,877.61
495	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,607.98
496	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,416.94
497	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,234.02
498	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,092.07
499	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:7 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$988.57
500	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$889.47
501	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$3,396.42
502	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LECHADA CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$6,137.51
59).- PAVIMENTOS ASFALTICOS			
503	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION 1.2 L. POR M2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$14.62
504	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.5 L. POR M2 , INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$19.53
505	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL 3A. Y EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION 1.5 LTS. POR M2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$40.17
506	ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DESPERDIANDO EL MATERIAL.	M2	\$4.00

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
507	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$176.87
508	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$227.64
509	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$261.74
510	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 10 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$314.93
511	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M3	\$2,905.20
60).-REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS			
512	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II , CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$20.98
513	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO III , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$90.31
514	CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL A TERRAPLENES EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$24,168.42
515	DESPALME A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	\$9.86
516	DESPALME A MANO DE HASTA 20 CM. EN MATERIAL TIPO II , DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE A 20 M.	M2	\$75.61
517	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$22.12
518	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, AL 95 % DE SU PVS M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$10.45
519	RASTREO Y CUNETEO CON MÁQUINARIA EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$9,062.50

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
520	CUNETEO CON MÁQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$6,321.42
521	CUNETEO CON MÁQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$7.07
522	CONFORMADO, PERFILADO DE SUPERFICIES Y CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$7.82
523	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$8.40
524	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA , PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$4.07
525	CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$62.33
526	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MÁQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$33.64
527	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MANUALES , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$2.81
528	RENIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE LA TERRACERÍA CON MÁQUINARIA , INCLUYE: COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$29.46
529	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO , INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGO DE REGALIAS.	M3	\$63.56
530	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$54.03
531	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO I, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$53.10
532	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$62.33
533	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO III, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$252.87
534	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$7.90
535	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$29.37
536	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE , (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$70.55

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
61).- BASES HIDRAULICAS			
537	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$75.86
538	BASE HIDRAULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$56.64
539	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM. , INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$358.91
540	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM. , (NO INCLUYE: SUMINISTRO NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENOGRAVOSO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$70.55
541	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB-BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM. , NO INCLUYE SUMINISTRO NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENOGRAVOSO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$70.55
542	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$15.54
62).- CUNETAS			
543	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$174.60
544	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$203.31
545	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$232.61
546	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$199.05
547	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$232.22

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
548	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$266.06
549	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$206.71
550	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$242.83
551	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$279.53
552	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$157.64
553	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$189.87
554	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$222.49
555	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$173.83
556	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$209.95
557	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$246.64
558	ELABORACIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,265.32
559	ELABORACIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,411.82

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
63).-PISOS DE ADOQUIN			
560	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO HEXAGONAL DE 26 X 23 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO NECESARIO.	M2	\$303.16
561	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO DE 20.3 X 20.3 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO NECESARIO.	M2	\$303.16
562	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO PENTAGONAL DE 25 X 25 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO NECESARIO.	M2	\$303.16
563	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO TABASCO DE 26 X 23 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO NECESARIO.	M2	\$303.16
64).-TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE MORTERO			
564	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM. (6") DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$121.26
565	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM. (8") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$147.79
566	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM. (10") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$185.85
567	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. (12") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$214.83
568	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM. (15") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$462.98
569	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM. (18") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$566.51
570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 61 CM. (24") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$762.52
65).- TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA			
571	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 15 CM. (6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$152.22

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
572	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 20 CM. (8") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$176.87
573	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 25 CM. (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$223.53
574	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 30 CM. (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$292.54
575	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 38 CM. (15") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$601.90
576	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 45 CM. (18") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$752.76
577	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 61 CM. (24") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$980.29
66).- TUBO DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE MORTERO GRADO 1 NORMA C-20			
578	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 61 CM. (24") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,207.96
579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM. (30") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,903.49
580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM. (36") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,496.74
581	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM. (42") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,086.11
582	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM. (48") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,777.77
583	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM. (60") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,585.46
584	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM. (72") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,971.44

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
585	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM. (84") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$8,943.89
586	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM. (96") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$11,350.08
587	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 306 CM. (120") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$18,290.59
67).-TUBO DE CONCRETO PERFORADO CON JUNTA DE MORTERO			
588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DREN, DIÁMETRO DE 15 CM. (6") .	ML	\$138.81
589	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DREN, DIÁMETRO DE 20 CM. (8") .	ML	\$149.22
68).- TUBERIA PAD ADS SANITARIO			
590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 4" (10 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$105.55
591	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$190.69
592	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$309.71
593	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$463.28
594	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$623.58
595	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 15" (38 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$902.54
596	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 18" (46 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,239.51

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
597	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 24" (61 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,078.42
598	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 30" (76 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,178.59
599	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 36" (91 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$4,138.45
600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 42" (107 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,759.53
601	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 48" (122 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6,502.21
602	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 60" (152 CM) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$10,932.33
69).-TUBERIA PAD ADS PLUVIAL			
603	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$555.55
604	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 15" (38 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$804.54
605	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 18" (46 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,133.02
606	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 24" (61 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,038.19
607	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 30" (76 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,116.03
608	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 36" (91 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,979.17
609	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 42" (107 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$4,166.80
610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 48" (122 CM.) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6,779.06
611	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 60" (152 CM.) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$10,509.17

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
70).- TUBERIA ALCANTARILLADO DE PVC S-25			
612	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$168.19
613	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$236.48
614	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$360.89
615	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$556.48
616	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 14" (35 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$728.52
617	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 16" (40 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$910.02
71).-TUBERÍA ALCANTARILLADO DE PVC S-20			
618	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 4" (10 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$124.53
619	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$198.09
620	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$289.91
621	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$438.95
622	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$677.22
623	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 14" (35 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$909.24
624	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 16" (40 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,114.33
625	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 18" (45 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,396.83
626	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 20" (50 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,777.18

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
72).-SILLETA PARA DESCARGA DOMICILIARIA			
627	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 12" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$347.08
628	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 10" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$270.69
629	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$232.37
73).-TUBERIA DE PVC RD-26			
630	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 1 1/2" (38 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$53.53
631	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$79.19
632	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$109.49
633	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$131.96
634	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$193.11
635	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$359.82
636	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$556.06
74).-TUBERIA DE PVC RD-32.5			
637	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 1 1/2" (38 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$59.74
638	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$73.24
639	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$92.14
640	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$141.28
641	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$179.14
642	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$305.48

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$541.81
75).-TUBERIA DE PVC RD-41			
644	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$70.14
645	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$85.93
646	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$114.88
647	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$160.50
648	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$266.66
649	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$397.68
76).- INSTALACIÓN HIDRAULICA			
650	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 L. MARCA ROTOPLAST, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$3,332.32
651	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$807.65
77).- LUMINARIAS			
652	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO OV-15 SIN INCLUIR POSTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,604.45
78).- ELEMENTOS ELECTRICOS			
653	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYO OXIDO DE ZINC DE 12 KVA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,110.17
654	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (NO INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	\$1,265.49
655	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS, (INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	\$3,171.61
79).- RETENIDAS			
656	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA DE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,817.03
657	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO REA (RETENIDA ESTACA ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: POSTE 7-500, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,841.29

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
658	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DE BANQUETA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16 , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,039.73
659	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16 , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,183.08
80).-TRANSFORMADORES			
660	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$29,010.42
661	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$31,662.41
662	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$35,825.17
663	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$37,738.09
664	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$49,041.67
665	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$31,247.07
666	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$32,716.69
667	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$36,258.37
668	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$44,228.33
669	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$50,749.63
670	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO YT 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$26,372.40
671	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO YT 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$31,030.47
672	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA, PEDESTAL , MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$77,875.13

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
673	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA, PEDESTAL , MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$72,953.10
674	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA , PEDESTAL , MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$79,474.40
675	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$28,856.70
676	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$30,409.39
677	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$36,464.88
678	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$41,728.50
679	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$52,302.32
81).- POSTES DE CONCRETO			
680	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 7-500 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,073.22
681	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 9-400 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,629.09
682	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 11-500 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$5,577.78
683	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 11-700 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$6,719.01
684	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 12-750 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$7,669.25
685	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 13-600 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$8,133.51
82).- CABLES Y CONDUCTORES			
686	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$299.00

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
687	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 3/0 AWG , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$299.00
688	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 1/0 (NT), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$73.32
689	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 3/0 (NT), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$107.58
690	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALAMBRE DE COBRE NO 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$287.00
691	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$116.19
692	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$116.19
693	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$25.73
694	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$35.53
695	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$122.19
696	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$122.19
697	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$31.82
698	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$37.15
83).-EDIFICACIÓN			
699	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$40.52
700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$23.97
701	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL , CORREDIZA, PERFIL DE 1 1/2", CRISTAL SENCILLO DE 3 MM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	\$1,450.67
84).-MALLA CICLÓNICA			
702	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 11 DE 2.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: POSTES DE LINEA, BARRA HORIZONTAL, ESPADAS METÁLICAS, Y ALAMBRE DE PUAS ASÍ COMO TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	\$377.45
703	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 12.5 FORRADA CON P.V.C. DE 2.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: POSTES DE LÍNEA, BARRA HORIZONTAL, ESPADAS METÁLICAS, Y ALAMBRE DE PUAS ASÍ COMO TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	\$375.26

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
85).-PASTO			
704	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA , INCLUYE: COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM. DESPESOR A BASE DE TIERRA LIMPIA.	M2	\$58.65
705	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL CASUARINAS DE 30 CM. DE ALTO , INCLUYE: EXCAVACIÓN, VARA DE APOYO PARA SOPORTAR LA LLUVIA Y EL VIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	\$216.90
86).-PINTURA EN MUROS Y HERRERÍA			
706	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	\$60.61
707	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN MUROS Y PLAFONES DE YESO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE SELLADOR.	M2	\$67.81
708	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, EN LAMINA DE FIERRO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$81.92
709	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.30 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$66.81
710	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.40 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$64.00
711	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.50 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$61.21
87).-PINTURA EN GUARNICIONES			
712	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$31.78
713	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$34.95
88).- IMPERMEABILIZANTES			
714	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE FESTER O SIMILAR, CON SELLO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$176.03
715	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR , INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE AGUA, RESANES DE HASTA 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$282.12
716	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR , INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$299.31
89).- ACARREOS			
717	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO , NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN.	M3	\$21.90
718	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO , NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN.	M3	\$43.34

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
719	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	\$104.05
720	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	\$35.82
721	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	\$113.47
722	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	\$57.26
723	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	\$7.67
724	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3	\$13.02
725	CARGA CON MÁQUINA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.	M3	\$6.51
726	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRAZA, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	\$69.07
90).- TECHUMBRES			
727	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$266.91
728	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 28, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$253.74
729	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$232.64
730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$211.30
731	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALVATEJA ROJA CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$403.60
732	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (SOLERA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$42.16
733	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (ÁNGULO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$41.83
734	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (MON-TEN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$43.74
735	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$133.15
736	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$183.29

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
737	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$231.90
738	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$148.93
739	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$204.94
740	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$259.79
741	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$180.48
742	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$249.29
743	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$316.47
744	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$227.40
745	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$314.81
746	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$401.05

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

ZONA CENTRO			
CLAVE	MUNICIPIO	CLAVE	MUNICIPIO
001	ACAJETE	075	HUILOAPAN DE CUAUHEMOC
002	ACATLAN	080	IXHUACAN DE LOS REYES
004	ACTOPAN	082	IXHUATLAN DEL CAFE
006	ACULTZINGO	084	IXHUATLANCILLO
009	ALPATLAHUAC	086	IXTACZOQUITLAN
010	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	087	JALACINGO
011	ALTOTONGA	088	JALCOMULCO
014	AMATLAN DE LOS REYES	090	JAMAPA
016	APAZAPAN	092	JILOTEPEC
017	AQUILA	095	JUCHIQUE DE FERRER
018	ASTACINGA	096	LA ANTIGUA
019	ATLAHUILCO	097	LA PERLA
020	ATOYAC	098	LANDERO Y COSS
021	ATZACAN	100	LAS MINAS
022	ATZALAN	101	LAS VIGAS DE RAMIREZ
023	AYAHUALULCO	103	LOS REYES
024	BANDERILLA	104	MAGDALENA
026	BOCA DEL RIO	105	MALTRATA
027	CALCAHUALCO	106	MANLIO FABIO ALTAMIRANO
028	CAMARON DE TEJEDA	107	MARIANO ESCOBEDO
029	CAMERINO Z. MENDOZA	108	MARTINEZ DE LA TORRE
031	CARRILLO PUERTO	111	MEDELLIN
037	COACOATZINTLA	112	MIAHUATLAN
039	COATEPEC	114	MISANTLA
042	COETZALA	115	MIXTLA DE ALTAMIRANO
043	COLIPA	118	NAOLINCO
044	COMAPA	119	NARANJAL
045	CORDOBA	121	NAUTLA
047	COSAUTLAN DE CARVAJAL	122	NOGALES
048	COSCOMATEPEC	124	OMEALCA
050	COTAXTLA	125	ORIZABA
053	CUICHAPA	132	PASO DE OVEJAS
054	CUITLAHUAC	133	PASO DEL MACHO
058	CHICONQUIACO	134	PEROTE
062	CHOCAMAN	139	PUENTE NACIONAL
066	EMILIANO ZAPATA	140	RAFAEL DELGADO
069	FORTIN	141	RAFAEL LUCIO
072	HUATUSCO	142	RIO BLANCO

ZONA CENTRO	
CLAVE	MUNICIPIO
144	SAN ANDRES TENEJAPAN
147	SAN RAFAEL
151	SOCHIAPA
153	SOLEDAD ATZOMPA
154	SOLEDAD DE DOBLADO
163	TATATILA
165	TEHUIPANGO
167	TENAMPA
168	TENOCHTITLAN
169	TEOCELO
170	TEPATLAXCO
171	TEPETLAN
173	TEQUILA
175	TEXHUACAN
177	TEZONAPA
182	TLACOLULAN
184	TLACOTEPEC DE MEJIA
185	TLALIXCOYAN
186	TLALNELHUAYOCAN
187	TLALTETELA
188	TLAPACOYAN
189	TLAQUILPA
190	TLILAPAN
191	TOMATLAN
192	TONAYAN
193	TOTUTLA
197	URSULO GALVAN
199	VEGA DE ALATORRE
200	VERACRUZ
201	VILLA ALDAMA
202	XALAPA
203	XICO
204	XOXOCOTLA
205	YANGA
206	YECUATLA
209	ZENTLA
210	ZONGOLICA

ÓRGANO DE FISCALÍA

ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO DE VERACRUZ

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1).- DEMOLICIONES			
1	DEMOLICIÓN A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL.	M3	\$368.97
2	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 30 A 40 CM. DE ESPESOR Y HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M3	\$284.89
3	DEMOLICIÓN A MANO DE CELOSÍAS DE 10 A 15 CM. Y HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$22.12
4	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA DE 2.5 CM. DE ESPESOR HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$25.67
5	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$44.27
6	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO REFORZADO, DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$88.53
7	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$159.36
8	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, DE 10 CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$102.80
9	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M3	\$316.08
10	DEMOLICIÓN A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS, MATERIALES VIDRIADOS Y MOSAICOS HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MORTERO Y APILE DEL MATERIAL.	M2	\$32.31
11	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$899.61
12	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M3	\$885.35
13	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$27.88
14	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$34.96
15	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	\$281.52
16	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	\$511.94
17	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	\$28.14
18	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	\$76.79
19	PICADO DE LOSA DE CONCRETO PARA ELIMINAR EXCEDENTES Y RECIBIR APLANADO.	M2	\$14.73
20	DEMOLICIÓN A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA CON UN ESPESOR DE 20 CM.	M2	\$55.46
21	DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUeltas Y LIMPIEZA, INCLUYE: ACARREOS A 1ª. ESTACIÓN A 20.00 M., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$20.14
2).-PRELIMINARES			
22	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	\$5.47
23	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	M2	\$16.84

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
24	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	\$6.50
25	LIMPIEZA Y CORTE DE HIERBA, MALEZA Y/O MATERIAL EXISTENTE CON MÁQUINARIA EN AMPLIACION DEL CAMINO EN LOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL TERRAPLEN.	M2	\$11.09
26	DESMONTE EN ZONAS ARIDAS PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,808.45
27	DESMONTE EN ZONAS SEMIARIDAS PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,390.63
28	DESMONTE EN ZONAS DE BOSQUE PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$2,953.98
29	DESMONTE EN ZONAS DE SELVA PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,234.81
3).-RELLENOS			
30	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$83.51
31	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$280.78
32	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL " A " O " B " PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85% PROCTOR INCLUYE: VOLTEO CON PALA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$70.13
33	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	\$99.65
34	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	\$296.92
35	RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO , INCLUYE: ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	\$92.36
4).-PLANTILLAS Y ACOSTILLADOS			
36	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$100.51
37	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$153.21
38	PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$182.15

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
39	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$107.16
40	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$164.15
41	PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$195.81
42	ELABORACIÓN DE PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL TIPO I (PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) , INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$123.40
43	ELABORACIÓN DE PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL TIPO II (PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) , INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$123.40
5).-CAMAS PARA TUBERIA			
44	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$331.73
45	TENDIDO DE CAMA DE ARENA (CEMENTANTE) PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$265.25
6).-AFINES Y COMPACTACION			
46	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , MATERIAL SECO TIPO I EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$17.71
47	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , MATERIAL SECO TIPO II EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$30.99
48	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$9.84
49	COMPACTACION CON EQUIPO (BAILARINA) , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$16.39
7).-EXCAVACIONES A MANO			
50	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I , PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$98.40
51	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II , PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$177.07

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
52	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO III, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$442.67
8).-EXCAVACIONES A MÁQUINA SIN AFINE			
53	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$15.67
54	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$25.85
55	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$41.07
56	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$58.65
57	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$41.08
58	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO.	M3	\$414.42
59	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACCIÓN Y ACARREO MANUAL A PIE DE CAJA MAX= 20 M.	M3	\$514.54
60	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CEPA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACCIÓN Y ACARREO MANUAL A PIE DE CEPA.	M3	\$526.73
9).-EXCAVACIÓN A MÁQUINA CON AFINE			
61	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$33.88
62	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$56.25
63	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$74.21
64	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$91.80
65	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$79.05

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
66	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$528.20
10).-ZAPATAS CORRIDAS			
67	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$5,238.88
68	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$5,357.86
69	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$755.70
70	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$774.00
11).-DADOS DE CONCRETO			
71	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$615.78
72	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$624.01
73	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40 X 40 X 80 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$843.31
74	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40 X 40 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$857.95
75	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 50 X 50 X 80 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,164.01

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
76	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 50 X 50 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,186.88
12).-CADENAS DE DESPLANTE			
12.1 CADENAS ARMADAS CON ARMEX			
77	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$177.16
78	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$180.27
79	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$183.54
12.2 CADENAS ARMADAS CON VARILLA			
80	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$222.52
81	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$225.79
82	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$229.21
83	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$245.22
84	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$249.10
85	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$253.18
86	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$273.26
87	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$278.15

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
88	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$283.30
89	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$305.21
90	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$311.73
91	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$318.60
92	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$413.58
93	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$423.38
94	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$433.67
13).-CASTILLOS DE CONCRETO			
13.1 CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX			
95	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$172.43
96	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$204.50
97	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$174.88
98	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$206.95
13.2 CASTILLOS ARMADOS CON VARILLA			
99	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$220.04

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
100	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$252.12
101	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$222.49
102	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$254.56
103	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$239.62
104	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$277.05
105	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$242.76
106	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$280.18
107	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$272.89
108	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$326.35
109	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$276.77
110	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$330.23

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
111	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$305.26
112	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$369.42
113	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$310.15
114	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$374.32
115	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$274.80
116	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$317.56
117	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$279.14
118	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$321.91
14).-CADENAS DE CERRAMIENTO			
14.1 CADENAS DE CERRAMIENTO ARMADAS CON ARMEX			
119	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$198.19
120	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$201.29
14.2 CADENAS DE CERRAMIENTO ARMADAS CON VARILLA			
121	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$248.67

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
122	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$251.78
123	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 20 X 20 CM. , CONCRETO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$267.69
124	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 20 X 20 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$271.83
15).-LOSAS DE CONCRETO			
15.1 LOSAS ARMADAS CON VARILLA			
125	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$702.93
126	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$714.50
127	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 12 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$774.37
128	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 12 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$788.24
129	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 15 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 90 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$881.52
130	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 15 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 90 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$898.86
131	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$908.25
132	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$931.35

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
133	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 120 KG. DE ACERO POR M3 . CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,060.09
134	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 120 KG. DE ACERO POR M3 . CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,083.19
15.2 LOSAS ARMADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA			
135	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6 / 10 - 10 , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$600.23
136	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6 / 10 - 10 , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$612.03
15.3 LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA			
137	LOSA CONSTRUIDA CON EL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM. DE ESPESOR CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 , INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA.	M2	\$591.38
16).-COLUMNAS			
16.1 COLUMNAS POR M3			
138	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , HABILITADA CON 190 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$9,739.37
139	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , HABILITADA CON 190 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$9,853.77
16.2 COLUMNAS POR METRO LINEAL			
140	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$656.70
141	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$667.31
142	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$708.00

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
143	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$718.62
144	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 8 (1"), 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,256.82
145	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$973.72
146	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,158.71
147	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,177.56
148	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=300 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,187.97
149	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$992.57
150	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 8 (1"), 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,275.67
151	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 40 CM. DE DIÁMETRO REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. DE FORMA HELICOIDAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIBRA Y DESCIBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	\$948.63
152	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 55 CM. DE DIÁMETRO, REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. DE FORMA HELICOIDAL, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 AGREGADO TRITURADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIBRA Y DESCIBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	\$1,762.07
17).-TRABES			
17.1 TRABES POR METRO CUBICO			
153	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$8,120.92
154	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$8,235.32

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
155	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 60 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,168.11
156	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 60 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,282.51
17.2 TRABES POR METRO LINEAL			
157	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$825.71
158	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$837.16
159	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	\$969.90
160	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	\$987.06
18).-ESCALONES			
161	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$132.17
162	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$131.78
163	ESCALONES DE 25 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$129.35
164	ESCALONES DE 25 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$129.04
165	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$123.53
166	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$127.04

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
19).- REGISTROS SANITARIOS			
167	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,623.62
168	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,610.94
169	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,875.96
170	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,860.74
20).- POZOS DE VISITA			
171	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	\$8,182.40
172	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.75 M.	PZA	\$9,922.54
173	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.00 M.	PZA	\$9,803.82
174	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.25 M.	PZA	\$10,813.75
175	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M.	PZA	\$9,123.75
176	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.75 M.	PZA	\$9,971.93
177	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.00 M.	PZA	\$10,741.24
178	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.25 M.	PZA	\$11,489.77
179	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.50 M.	PZA	\$12,137.52

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
180	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.75 M.	PZA	\$12,910.95
181	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.00 M.	PZA	\$13,662.21
182	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.25 M.	PZA	\$14,304.82
183	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.50 M.	PZA	\$15,390.33
184	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.75 M.	PZA	\$16,305.56
185	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 5.00 M.	PZA	\$17,212.89
186	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	\$6,245.38
187	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.75 M.	PZA	\$6,964.99
188	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.00 M.	PZA	\$7,684.57
189	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.25 M.	PZA	\$8,404.17
190	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M.	PZA	\$9,123.75

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
191	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.75 M.	PZA	\$9,843.36
192	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.00 M.	PZA	\$10,562.94
193	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.25 M.	PZA	\$11,282.52
194	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.50 M.	PZA	\$12,002.12
195	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.75 M.	PZA	\$12,721.72
196	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.00 M.	PZA	\$13,441.31
197	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.25 M.	PZA	\$14,304.82
198	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.50 M.	PZA	\$15,168.32
199	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.75 M.	PZA	\$16,031.83
200	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 5.00 M.	PZA	\$16,895.33
201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.	PZA	\$1,937.02
202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. MEDIANO DE 130 KG.	PZA	\$2,957.55
203	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (LIGERO).	PZA	\$2,119.25
204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO).	PZA	\$2,409.58

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
21).-FIRMES DE CONCRETO			
205	FIRME DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$128.57
206	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$178.30
207	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$207.24
208	FIRME DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$135.40
209	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$189.24
210	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$220.90
22).-PISOS DE CONCRETO			
211	PISO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$222.01
212	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$273.74
213	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$317.56
214	PISO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$206.00
215	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$257.73
216	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$291.61

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
23).-PISOS DE CONCRETO ARMADOS CON MALLA			
217	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$311.96
218	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$295.95
219	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$355.79
220	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$329.84
221	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$366.66
222	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4," ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$340.71
24).-FINOS PARA PISO			
223	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 2.5 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$71.52
224	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 2.5 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$66.70
225	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 3 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$106.44
226	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 3 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$99.41
227	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$148.04
228	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 5 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$138.44
25).-ACABADOS SOBRE PISOS			
229	ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$27.34
230	ACABADO PULIDO INTEGRAL SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$43.34
231	ACABADO MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$158.66
232	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR ACRILICO, MANO DE OBRA, Y MOLDE.	M2	\$97.91

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
26).-RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS ASENTADOS CON PEGA AZULEJO			
233	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$322.65
234	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$342.87
235	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 50 X 50 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$354.72
236	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREEKSTONE TERRACOTA DE 31.5 X 31.5 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$422.05
237	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CEMENTI CANVAS DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$474.84
238	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL NATURAL DE 60 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$421.14
239	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC LOFT BEIGE DE 40 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$408.85
240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA ROMA-ARENA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$326.44
27).-RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS ASENTADOS CON MORTERO CEM-ARENA 1:2			
241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$295.79
242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$316.02
243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 50 X 50 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$327.87
244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREEKSTONE TERRACOTA DE 31.5 X 31.5 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$395.19

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
245	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CEMENTI CANVAS DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$447.98
246	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL NATURAL DE 60 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$394.29
247	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC LOFT BEIGE DE 40 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$382.00
248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA ROMA-ARENA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$321.54
28).-MUROS DE TABIQUE			
249	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$336.06
250	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 6 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$190.58
251	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$329.24
252	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 26 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$647.89
29).-MUROS DE BLOCK			
253	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$233.09
254	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$230.42
30).-TEJAS			
255	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$287.85
31).- PRETILES			
256	PRETIL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR , ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$257.86
257	PRETIL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR , ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$251.66

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
32).-APLANADO COMÚN EN MUROS			
258	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$120.74
259	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$114.21
260	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$109.59
261	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$105.16
262	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$101.72
263	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$110.57
264	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$99.17
33).-APLANADOS COMÚN EN PLAFONES			
265	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$129.20
266	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$122.67
267	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$118.05
268	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$113.61
269	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$110.17
270	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$119.02
271	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$107.62

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
34).-APLANADO FINO EN MUROS			
272	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$169.39
273	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$161.30
274	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$155.56
275	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$150.08
276	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$145.81
277	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$156.77
278	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$142.64
35).-APLANADO FINO EN PLAFONES			
279	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$189.03
280	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$180.94
281	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$175.20
282	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$169.71
283	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$165.44
284	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$176.41
285	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$162.28

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
36).-EMBOQUILLADO COMÚN			
286	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$82.81
287	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$82.42
288	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$82.14
289	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$81.88
290	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$81.67
291	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$82.20
292	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$81.51
37).-HABILITADO DE ACERO			
37.1 EN CIMENTACIÓN			
293	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4") ALAMBRON , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$29,716.84
294	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,370.61
295	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,827.23
296	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,477.01
297	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,258.34
298	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 8 (1") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$22,686.07
37.2 EN ESTRUCTURA			
299	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4") ALAMBRON , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$31,613.17
300	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$25,807.42
301	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$25,024.90

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
302	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5 (5/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,587.06
303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 6 (3/4") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,292.74
304	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 8 (1 ") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,561.31
38).-HABILITADO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS			
305	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$74.70
306	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$58.91
307	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$38.23
308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$93.28
309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$74.22
310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$52.35
311	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$85.90
312	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$70.75
313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$55.07

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
39).-CIMBRAS EN TANQUE ELEVADO			
314	CIMBRA EN FRONTERAS EN LOSA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 M. DE ALTO Y 0.35 M. DE ESPESOR, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$82.18
315	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN DE 0.35 M. DE BASE X 0.95 M. DE ALTURA (LA ALTURA INCLUYE 0.30 M. DE ESPESOR DE LOSA CIMENTACIÓN). POR AMBAS CARAS, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$197.37
316	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN DE 0.20 M. DE BASE X 0.50 M. DE ALTURA, POR AMBAS CARAS, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$178.90
317	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$500.51
318	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 2.50 M. A 5.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$524.15
319	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 5.00 M. A 7.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$552.72
320	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 7.50 M. A 10.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$588.18
321	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 10.00 M. A 12.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$634.65
322	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$702.33
323	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$224.27
324	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 2.50 M. A 5.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$235.48
325	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 5.00 M. A 7.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$242.95
326	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 7.50 M. A 10.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$251.44
327	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 10.00 M. A 12.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$261.26

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
328	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$272.70
329	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.55 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$264.52
330	CIMBRA COMÚN EN MENSULA DE 0.80 M. DE LARGO X 0.90 M. DE ALTURA Y 0.25 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$203.23
331	CIMBRA COMÚN EN LOSA DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$332.37
332	CIMBRA COMÚN EN MURO DE ESTRUCTURA DE 0.29 M. DE ESPESOR Y ALTURA DE 1.90 M., A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: AMBAS CARAS DE CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$387.10
333	CIMBRA COMÚN EN LOSA DE ESTRUCTURA DE 0.15 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 17.30 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$332.37
40).-CIMBRAS			
334	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$230.60
335	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 30 X 30 CM. CON TRIPLAY HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$285.90
336	CIMBRA COMÚN EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$201.67
337	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES, DADOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$220.81
338	CIMBRA COMÚN EN DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN IGUAL O MENOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$95.38
339	CIMBRA APARENTE EN DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN IGUAL O MENOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$171.97
340	CIMBRA COMÚN EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN MAYOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$106.92
341	CIMBRA APARENTE EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN MAYOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$194.34
342	CIMBRA COMÚN EN TRABES 25 X 40 CM. CON DUELA HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$264.60
343	CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CM. CON DUELA HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$282.92
344	CIMBRA COMÚN EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$222.69
345	CIMBRA APARENTE EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$317.90

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
41).-EMPEDRADOS			
346	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$348.44
347	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$339.81
348	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$372.29
349	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$361.66
42).-CIMENTOS DE PIEDRA			
350	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,200.57
351	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,188.47
352	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,133.56
353	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,350.18
354	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,575.79
355	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,483.04
43).-MUROS DE CONTENCION			
356	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,479.35
357	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,419.21
358	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,432.39

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
359	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,372.25
360	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR MENOR DE 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,429.69
361	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR MENOR DE 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,366.71
362	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,397.17
363	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,337.03
44).-MUROS DE CONCRETO			
364	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 75 KG. DE ACERO DE 3/8" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,144.98
365	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 75 KG. DE ACERO DE 3/8" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,181.78
366	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 85 KG. DE ACERO DE 1/2" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,318.19
367	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 85 KG. DE ACERO DE 1/2" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,385.75
368	MURO DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 126 KG. DE ACERO , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$6,708.71
369	MURO DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 126 KG. DE ACERO , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,046.53
45).- CONCRETO CICLOPEO			
370	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,266.34
371	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,335.02

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
372	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,187.23
373	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,371.01
46).-CONCRETOS HECHO EN OBRA			
374	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,276.79
375	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,406.91
376	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,510.48
377	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,619.43
378	CONCRETO F'C= 300 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,698.21
47).-ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACIONES			
379	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,692.13
380	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,828.75
381	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,937.50
382	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,051.90
383	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,134.62
48).- ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURAS			
48.1 EN COLUMNAS			
384	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,926.37
385	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,035.12
386	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,149.52

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
387	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,232.24
48.2 EN TRABES			
388	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,947.21
389	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,061.61
390	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,144.33
48.3 EN LOSAS			
391	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,924.04
392	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,032.79
393	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,147.19
394	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,229.91
49).-concretos premezclados			
395	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,804.19
396	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,124.79
397	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,881.05
398	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,187.21
399	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,915.12
400	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,203.61

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
50).-CONCRETOS HECHOS EN OBRA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL			
401	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,990.62
402	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,127.24
403	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,235.99
404	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,350.39
405	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,433.11
406	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,333.61
407	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,448.01
408	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,530.73
409	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,245.70
410	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,360.10
411	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,442.82
51).-CONCRETOS PREMEZCLADOS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL			
412	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,102.68
413	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,423.28

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
414	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,179.54
415	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,485.70
416	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,213.61
417	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,502.10
52).- PAVIMENTOS DE CONCRETO HECHO EN OBRA			
418	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$360.73
419	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$419.40
420	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$458.48
421	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$377.89
422	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$439.98
423	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$481.37
53).- PAVIMENTOS CON CONCRETO PREMEZCLADO			
424	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$362.41
425	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$421.48
426	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$460.86
427	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$408.33
428	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$472.22
429	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$514.80

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
54).-PAVIMENTOS DE CONCRETO MR			
430	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$419.80
431	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$485.99
432	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$530.11
433	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$442.77
434	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$513.55
435	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$560.72
436	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$414.06
437	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$479.11
438	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$522.45
439	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$461.14
440	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$535.59
441	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$585.22
55).-GUARNICIONES			
442	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$186.10
443	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$172.97

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
444	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$246.78
445	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$229.25
446	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$272.80
447	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$253.08
448	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$305.28
449	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$283.39
450	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$191.77
451	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$184.92
452	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$254.33
453	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$245.18
454	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$281.27
455	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$270.99
456	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$314.71
457	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$303.29
458	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$179.84

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
459	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$166.71
460	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$234.35
461	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$215.97
462	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$257.28
463	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$237.57
464	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$286.69
465	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$264.80
466	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$185.50
467	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$178.66
468	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$241.90
469	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$232.75
470	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$265.76
471	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$255.48
472	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$296.13
473	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$284.70

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
56).- BANQUETAS			
474	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$173.96
475	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$194.13
476	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$198.41
477	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$223.64
478	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$192.30
479	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$202.82
480	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$221.34
481	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$234.50
57).- JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y CORTES EN CONCRETO			
482	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAVIMENTOS A BASE DE CELOTEX DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$26.66
483	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAVIMENTOS A BASE DE CELOTEX DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, IMPREGNADO CON ASFALTO OXIDADO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$30.50
484	JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 1.20 M. DE LARGO , CON UN EXTREMO FIJO Y EL OTRO RECUBIERTO CON GRASA DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 1" DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$51.94
485	CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$8.73
486	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$9.28
487	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$14.47
488	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO .	M2	\$9.60

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
58).- MORTEROS Y LECHADAS			
489	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,436.70
490	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$975.41
491	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$896.67
492	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CAL-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$788.83
493	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$654.79
494	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,851.14
495	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,585.31
496	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,396.97
497	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,216.62
498	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,076.67
499	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:7 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$974.64
500	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$876.93
501	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$3,348.54
502	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LECHADA CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$6,050.98
59).- PAVIMENTOS ASFALTICOS			
503	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION 1.2 L. POR M2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$14.41
504	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.5 L. POR M2 , INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$19.25
505	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL 3A. Y EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION 1.5 LTS. POR M2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$39.60
506	ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DESPERDIANDO EL MATERIAL.	M2	\$3.95

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
507	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$174.37
508	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$224.43
509	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$258.05
510	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 10 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$310.49
511	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M3	\$2,864.24
60).-REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS			
512	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II , CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$20.69
513	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO III , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$89.03
514	CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL A TERRAPLENES EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$23,827.68
515	DESPALME A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	\$9.72
516	DESPALME A MANO DE HASTA 20 CM. EN MATERIAL TIPO II , DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE A 20 M.	M2	\$74.54
517	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$21.81
518	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, AL 95 % DE SU PVS M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$10.30
519	RASTREO Y CUNETEO CON MÁQUINARIA EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$8,934.74

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
520	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$6,232.29
521	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6.97
522	CONFORMADO, PERFILADO DE SUPERFICIES Y CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$7.71
523	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$8.28
524	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA , PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$4.01
525	CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$61.45
526	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MÁQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$33.17
527	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MANUALES , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$2.77
528	RENIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE LA TERRACERÍA CON MÁQUINARIA , INCLUYE: COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$29.04
529	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO , INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGO DE REGALIAS.	M3	\$62.66
530	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$53.27
531	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO I, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$52.35
532	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$61.45
533	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO III, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$249.30
534	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$7.79
535	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$28.95
536	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE , (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$69.56

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
61).- BASES HIDRÁULICAS			
537	BASE HIDRÁULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$74.79
538	BASE HIDRÁULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$55.84
539	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM. , INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$353.85
540	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM. , (NO INCLUYE: SUMINISTRO NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENOGRAVOSO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$69.56
541	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM. , NO INCLUYE SUMINISTRO NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENOGRAVOSO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$69.56
542	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$15.33
62).- CUNETAS			
543	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$172.13
544	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$200.45
545	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$229.33
546	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$196.25
547	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$228.95

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
548	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$262.31
549	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$203.80
550	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$239.40
551	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$275.59
552	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$155.41
553	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$187.19
554	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$219.36
555	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$171.38
556	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$206.99
557	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$243.16
558	ELABORACIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,233.38
559	ELABORACIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,377.81

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
63).-PISOS DE ADOQUIN			
560	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO HEXAGONAL DE 26 X 23 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$298.88
561	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO DE 20.3 X 20.3 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$298.88
562	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO PENTAGONAL DE 25 X 25 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$298.88
563	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO TABASCO DE 26 X 23 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$298.88
64).-TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE MORTERO			
564	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM. (6") DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$119.55
565	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM. (8") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$145.70
566	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM. (10") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$183.23
567	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. (12") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$211.80
568	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM. (15") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$456.46
569	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM. (18") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$558.52
570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 61 CM. (24") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$751.77
65).- TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA			
571	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 15 CM. (6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$150.08

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
572	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 20 CM. (8") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$174.38
573	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 25 CM. (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$220.38
574	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 30 CM. (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$288.42
575	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 38 CM. (15") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$593.41
576	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 45 CM. (18") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$742.15
577	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 61 CM. (24") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$966.47
66).- TUBO DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE MORTERO GRADO 1 NORMA C-20			
578	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 61 CM. (24") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,190.93
579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM. (30") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,876.66
580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM. (36") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,461.54
581	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM. (42") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,042.60
582	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM. (48") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,724.51
583	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM. (60") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,506.71
584	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM. (72") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,887.25

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
585	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM. (84") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$8,817.80
586	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM. (96") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$11,190.06
587	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 306 CM. (120") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$18,032.72
67).-TUBO DE CONCRETO PERFORADO CON JUNTA DE MORTERO			
588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DREN, DIÁMETRO DE 15 CM. (6") .	ML	\$136.85
589	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DREN, DIÁMETRO DE 20 CM. (8") .	ML	\$147.12
68).- TUBERIA PAD ADS SANITARIO			
590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 4" (10 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$104.07
591	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$188.00
592	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$305.34
593	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$456.75
594	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$614.78
595	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 15" (38 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$889.82
596	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 18" (46 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,222.03

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
597	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 24" (61 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,049.11
598	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 30" (76 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,133.78
599	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 36" (91 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$4,080.11
600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 42" (107 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,678.33
601	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 48" (122 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6,410.54
602	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 60" (152 CM) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$10,778.20
69).-TUBERIA PAD ADS PLUVIAL			
603	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$547.72
604	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 15" (38 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$793.20
605	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 18" (46 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,117.05
606	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 24" (61 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,009.46
607	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 30" (76 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,072.10
608	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 36" (91 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,923.07
609	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 42" (107 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$4,108.05
610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 48" (122 CM.) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6,683.49
611	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 60" (152 CM.) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$10,361.01

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
70).- TUBERIA ALCANTARILLADO DE PVC S-25			
612	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$165.82
613	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$233.15
614	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$355.80
615	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$548.64
616	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 14" (35 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$718.25
617	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 16" (40 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$897.19
71).-TUBERIA ALCANTARILLADO DE PVC S-20			
618	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 4" (10 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$122.77
619	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$195.30
620	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$285.82
621	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$432.76
622	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$667.68
623	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 14" (35 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$896.42
624	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 16" (40 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,098.62
625	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 18" (45 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,377.14
626	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 20" (50 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,752.12

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
72).-SILLETA PARA DESCARGA DOMICILIARIA			
627	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 12" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$342.18
628	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 10" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$266.87
629	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$229.10
73).-TUBERIA DE PVC RD-26			
630	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 1 1/2" (38 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$52.78
631	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$78.07
632	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$107.94
633	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$130.10
634	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$190.39
635	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$354.75
636	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$548.22
74).-TUBERIA DE PVC RD-32.5			
637	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 1 1/2" (38 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$58.90
638	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$72.21
639	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$90.84
640	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$139.29
641	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$176.61
642	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$301.17

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$534.18
75).-TUBERIA DE PVC RD-41			
644	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$69.15
645	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$84.72
646	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$113.26
647	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$158.24
648	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$262.90
649	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$392.07
76).- INSTALACIÓN HIDRAULICA			
650	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 L. MARCA ROTOPLAST, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$3,285.34
651	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$796.26
77).- LUMINARIAS			
652	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO OV-15 SIN INCLUIR POSTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,567.73
78).- ELEMENTOS ELECTRICOS			
653	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYO OXIDO DE ZINC DE 12 KVA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,094.52
654	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (NO INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	\$1,247.65
655	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS, (INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	\$3,126.90
79).- RETENIDAS			
656	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA DE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,791.41
657	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO REA (RETENIDA ESTACA ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: POSTE 7-500, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,773.03

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
658	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DE BANQUETA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16 , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,010.98
659	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16 , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,152.30
80).-TRANSFORMADORES			
660	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$28,601.42
661	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$31,216.02
662	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$35,320.10
663	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$37,206.04
664	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$48,350.26
665	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$30,806.54
666	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$32,255.44
667	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$35,747.19
668	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$43,604.78
669	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$50,034.14
670	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO YT 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$26,000.59
671	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO YT 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$30,592.99
672	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA, PEDESTAL , MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$76,777.21

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
673	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA, PEDESTAL , MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$71,924.58
674	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA , PEDESTAL , MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$78,353.94
675	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$28,449.87
676	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$29,980.67
677	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$35,950.79
678	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$41,140.20
679	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$51,564.94
81).- POSTES DE CONCRETO			
680	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 7-500 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,015.80
681	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 9-400 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,563.82
682	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 11-500 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$5,499.14
683	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 11-700 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$6,624.28
684	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 12-750 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$7,561.13
685	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 13-600 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$8,018.84
82).- CABLES Y CONDUCTORES			
686	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$294.79

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
687	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 3/0 AWG , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$294.79
688	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 1/0 (NT), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$72.28
689	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 3/0 (NT), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$106.06
690	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALAMBRE DE COBRE NO 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$282.95
691	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$114.55
692	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$114.55
693	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$25.37
694	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$35.03
695	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$120.47
696	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$120.47
697	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$31.37
698	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$36.62
83).-EDIFICACION			
699	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$39.95
700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$23.63
701	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL , CORREDIZA, PERFIL DE 1 1/2", CRISTAL SENCILLO DE 3 MM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	\$1,430.22
84).-MALLA CICLONICA			
702	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 11 DE 2.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: POSTES DE LINEA, BARRA HORIZONTAL, ESPADAS METÁLICAS, Y ALAMBRE DE PUAS ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	\$372.13
703	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 12.5 FORRADA CON P.V.C. DE 2.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: POSTES DE LINEA, BARRA HORIZONTAL, ESPADAS METÁLICAS, Y ALAMBRE DE PUAS ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	\$369.97

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
85).-PASTO			
704	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA , INCLUYE: COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM. DESPESOR A BASE DE TIERRA LIMPIA.	M2	\$57.82
705	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL CASUARINAS DE 30 CM. DE ALTO , INCLUYE: EXCAVACIÓN, VARA DE APOYO PARA SOPORTAR LA LLUVIA Y EL VIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	\$213.85
86).-PINTURA EN MUROS Y HERRERIA			
706	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	\$59.76
707	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN MUROS Y PLAFONES DE YESO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE SELLADOR.	M2	\$66.86
708	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, EN LAMINA DE FIERRO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$80.76
709	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.30 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$65.86
710	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.40 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$63.10
711	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.50 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$60.35
87).-PINTURA EN GUARNICIONES			
712	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$31.33
713	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$34.46
88).- IMPERMEABILIZANTES			
714	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE FESTER O SIMILAR, CON SELLO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$173.55
715	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR , INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE AGUA, RESANES DE HASTA 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$278.14
716	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR , INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$295.09
89).- ACARREOS			
717	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO , NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN.	M3	\$21.59
718	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO , NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN.	M3	\$42.73

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
719	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	\$102.59
720	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	\$35.31
721	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	\$111.87
722	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	\$56.45
723	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	\$7.56
724	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3	\$12.84
725	CARGA CON MÁQUINA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.	M3	\$6.42
726	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRAZA, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	\$68.09
90).- TECHUMBRES			
727	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$263.15
728	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 28, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$250.16
729	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$229.36
730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$208.32
731	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALVATEJA ROJA CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$397.91
732	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (SOLERA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$41.56
733	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (ÁNGULO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$41.24
734	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (MON-TEN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$43.12
735	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$131.27
736	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$180.71

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
737	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$228.63
738	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$146.83
739	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$202.05
740	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$256.12
741	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$177.94
742	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$245.77
743	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$312.01
744	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$224.20
745	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$310.37
746	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$395.40

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

ZONA SUR			
CLAVE	MUNICIPIO	CLAVE	MUNICIPIO
003	ACAYUCAN	113	MINATITLAN
005	ACULA	116	MOLOACAN
007	AGUA DULCE	117	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
012	ALVARADO	123	OLUTA
013	AMATITLAN	126	OTATITLAN
015	ANGEL R. CABADA	127	OTEAPAN
030	CARLOS A. CARRILLO	129	PAJAPAN
033	CATEMACO	136	PLAYA VICENTE
040	COATZACOALCOS	143	SALTABARRANCA
046	COSAMALOAPAN	145	SAN ANDRES TUXTLA
049	COSOLEACAQUE	146	SAN JUAN EVANGELISTA
055	CHACALTIANGUIS	148	SANTIAGO SOCHIAPAN
060	CHINAMECA	149	SANTIAGO TUXTLA
071	HIDALGOTITLAN	150	SAYULA DE ALEMAN
074	HUEYAPAN DE OCAMPO	152	SOCONUSCO
076	IGNACIO DE LA LLAVE	155	SOTEAPAN
078	ISLA	162	TATAHUICAPAN DE JUAREZ
083	IXHUATLAN DEL SURESTE	176	TEXISTEPEC
085	IXMATLAHUACAN	178	TIERRA BLANCA
089	JALTIPAN	181	TLACOJALPAN
091	JESUS CARRANZA	183	TLACOTALPAN
093	JOSE AZUETA	194	TRES VALLES
094	JUAN RODRIGUEZ CLARA	196	TUXTILLA
099	LAS CHOAPAS	198	UXPANAPA
102	LERDO DE TEJADA	208	ZARAGOZA
110	MECAYAPAN		

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1).- DEMOLICIONES			
1	DEMOLICIÓN A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL.	M3	\$379.49
2	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 30 A 40 CM. DE ESPESOR Y HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M3	\$293.01
3	DEMOLICIÓN A MANO DE CELOSIAS DE 10 A 15 CM. Y HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$22.75
4	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA DE 2.5 CM. DE ESPESOR HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$26.40
5	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$45.54
6	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO REFORZADO, DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$91.06
7	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$163.90
8	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, DE 10 CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$105.73
9	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M3	\$325.08
10	DEMOLICIÓN A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS, MATERIALES VIDRIADOS Y MOSAICOS HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MORTERO Y APILE DEL MATERIAL.	M2	\$33.23
11	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$925.25
12	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M3	\$910.58
13	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$28.68
14	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	\$35.95
15	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	\$289.54
16	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	\$526.53
17	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	\$28.94
18	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	\$78.98
19	PICADO DE LOSA DE CONCRETO PARA ELIMINAR EXCEDENTES Y RECIBIR APLANADO.	M2	\$15.15
20	DEMOLICIÓN A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA CON UN ESPESOR DE 20 CM.	M2	\$57.04
21	DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUeltas Y LIMPIEZA, INCLUYE: ACARREOS A 1ª. ESTACIÓN A 20.00 M., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$20.71
2).-PRELIMINARES			
22	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	\$5.62
23	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	M2	\$17.32

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
24	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	\$6.69
25	LIMPIEZA Y CORTE DE HIERBA, MALEZA Y/O MATERIAL EXISTENTE CON MÁQUINARIA EN AMPLIACION DEL CAMINO EN LOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL TERRAPLEN.	M2	\$11.41
26	DESMONTE EN ZONAS ARIDAS PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,917.00
27	DESMONTE EN ZONAS SEMIARIDAS PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,487.27
28	DESMONTE EN ZONAS DE BOSQUE PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,038.17
29	DESMONTE EN ZONAS DE SELVA PARA UNA DENSIDAD DEL 100% INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, MÁQUINARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	HA	\$3,327.01
3).-RELLENOS			
30	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$85.89
31	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$288.78
32	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL " A " O " B " PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85% PROCTOR INCLUYE: VOLTEO CON PALA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$72.13
33	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	\$102.49
34	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	\$305.38
35	RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO , INCLUYE: ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	\$95.00
4).-PLANTILLAS Y ACOSTILLADOS			
36	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$103.37
37	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$157.58
38	PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$187.34

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
39	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$110.21
40	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$168.82
41	PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$201.39
42	ELABORACIÓN DE PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL TIPO I (PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) , INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$126.91
43	ELABORACIÓN DE PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL TIPO II (PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) , INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$126.91
5).-CAMAS PARA TUBERIA			
44	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$341.19
45	TENDIDO DE CAMA DE ARENA (CEMENTANTE) PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$272.81
6).-AFINES Y COMPACTACION			
46	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , MATERIAL SECO TIPO I EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$18.22
47	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , MATERIAL SECO TIPO II EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$31.87
48	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$10.12
49	COMPACTACION CON EQUIPO (BAILARINA) , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$16.86
7).-EXCAVACIONES A MANO			
50	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I , PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$101.21
51	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II , PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$182.12

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
52	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO III , PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$455.29
8).-EXCAVACIONES A MÁQUINA SIN AFINE			
53	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. , DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$16.12
54	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. , DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$26.59
55	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M. , DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$42.24
56	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 M. , DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$60.32
57	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 M. , DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$42.25
58	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO.	M3	\$426.23
59	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACCIÓN Y ACARREO MANUAL A PIE DE CAJA MAX= 20 M.	M3	\$529.20
60	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CEPA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. , INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACION Y ACARREO MANUAL A PIE DE CEPA.	M3	\$541.74
9).-EXCAVACIÓN A MÁQUINA CON AFINE			
61	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$34.85
62	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$57.85
63	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$76.32
64	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$94.42
65	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$81.30

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
66	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$543.25
10).-ZAPATAS CORRIDAS			
67	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$5,388.19
68	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$5,510.56
69	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$777.24
70	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 80 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$796.06
11).-DADOS DE CONCRETO			
71	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$633.32
72	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$641.80
73	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40 X 40 X 80 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$867.34
74	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40 X 40 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$882.40
75	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 50 X 50 X 80 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,197.18

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
76	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 50 X 50 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,220.71
12).-CADENAS DE DESPLANTE			
12.1 CADENAS ARMADAS CON ARMEX			
77	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$182.21
78	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$185.41
79	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	\$188.77
12.2 CADENAS ARMADAS CON VARILLA			
80	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$228.86
81	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$232.22
82	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$235.74
83	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$252.21
84	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$256.20
85	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$260.40
86	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$281.04
87	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$286.08

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
88	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$291.37
89	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$313.91
90	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$320.61
91	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$327.68
92	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$425.37
93	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$435.44
94	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$446.03
13).-CASTILLOS DE CONCRETO			
13.1 CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX			
95	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$177.34
96	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$210.33
97	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$179.86
98	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$212.85
13.2 CASTILLOS ARMADOS CON VARILLA			
99	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$226.31

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
100	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$259.30
101	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$228.83
102	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$261.82
103	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$246.45
104	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$284.94
105	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$249.67
106	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$288.17
107	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$280.67
108	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$335.65
109	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$284.66
110	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$339.64

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
111	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$313.96
112	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$379.95
113	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$318.99
114	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$384.98
115	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$282.63
116	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$326.61
117	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$287.10
118	CASTILLO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$331.08
14).-CADENAS DE CERRAMIENTO			
14.1 CADENAS DE CERRAMIENTO ARMADAS CON ARMEX			
119	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$203.84
120	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$207.03
14.2 CADENAS DE CERRAMIENTO ARMADAS CON VARILLA			
121	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$255.76

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
122	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$258.96
123	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 20 X 20 CM. , CONCRETO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$275.31
124	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 20 X 20 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS , DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$279.57
15).-LOSAS DE CONCRETO			
15.1 LOSAS ARMADAS CON VARILLA			
125	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$722.97
126	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$734.86
127	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 12 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$796.44
128	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 12 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$810.70
129	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 15 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 90 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$906.64
130	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 15 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 90 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$924.48
131	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$934.14
132	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM. , CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$957.90

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
133	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM., CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 120 KG. DE ACERO POR M3. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,090.30
134	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 20 CM., CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 120 KG. DE ACERO POR M3. CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,114.06
15.2 LOSAS ARMADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA			
135	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMÚN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6 / 10 - 10, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$617.34
136	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMÚN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6 / 10 - 10, CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$629.47
15.3 LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA			
137	LOSA CONSTRUIDA CON EL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM. DE ESPESOR CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 , INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA.	M2	\$608.24
16).-COLUMNAS			
16.1 COLUMNAS POR M3			
138	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , HABILITADA CON 190 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$10,016.94
139	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , HABILITADA CON 190 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$10,134.60
16.2 COLUMNAS POR METRO LINEAL			
140	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$675.41
141	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$686.33
142	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN , ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$728.18

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
143	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$739.10
144	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 8 (1"), 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,292.63
145	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,001.47
146	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,191.74
147	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,211.12
148	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=300 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,221.83
149	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,020.86
150	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIBRA COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 8 (1"), 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,312.02
151	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 40 CM. DE DIÁMETRO REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. DE FORMA HELICOIDAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIBRA Y DESCIBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	\$975.67
152	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 55 CM. DE DIÁMETRO, REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. DE FORMA HELICOIDAL, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 AGREGADO TRITURADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIBRA Y DESCIBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	\$1,812.29
17).-TRABES			
17.1 TRABES POR METRO CUBICO			
153	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$8,352.37
154	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$8,470.03

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
155	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 60 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,372.40
156	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 40 X 60 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,490.06
17.2 TRABES POR METRO LINEAL			
157	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$849.25
158	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 25 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 5/8" Y 1/2" POR M3., INCLUYE: CIBRA, DESCIBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$861.02
159	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	\$997.54
160	TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" CIBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	\$1,015.19
18).-ESCALONES			
161	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$135.94
162	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$135.54
163	ESCALONES DE 25 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$133.03
164	ESCALONES DE 25 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$132.72
165	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$127.05
166	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: ACARREOS 1A. ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$130.66

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
19).- REGISTROS SANITARIOS			
167	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,669.90
168	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,656.85
169	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,929.42
170	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,913.77
20).- POZOS DE VISITA			
171	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	\$8,415.59
172	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.75 M.	PZA	\$10,205.33
173	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.00 M.	PZA	\$10,083.23
174	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.25 M.	PZA	\$11,121.94
175	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M.	PZA	\$9,383.78
176	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.75 M.	PZA	\$10,256.13
177	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.00 M.	PZA	\$11,047.37
178	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.25 M.	PZA	\$11,817.22
179	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.50 M.	PZA	\$12,483.43

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
180	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.75 M.	PZA	\$13,278.91
181	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.00 M.	PZA	\$14,051.59
182	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.25 M.	PZA	\$14,712.50
183	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.50 M.	PZA	\$15,828.96
184	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.75 M.	PZA	\$16,770.27
185	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 5.00 M.	PZA	\$17,703.46
186	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	\$6,423.37
187	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.75 M.	PZA	\$7,163.49
188	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.00 M.	PZA	\$7,903.58
189	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.25 M.	PZA	\$8,643.69
190	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M.	PZA	\$9,383.78

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
191	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.75 M.	PZA	\$10,123.89
192	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.00 M.	PZA	\$10,863.99
193	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.25 M.	PZA	\$11,604.08
194	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.50 M.	PZA	\$12,344.18
195	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 3.75 M.	PZA	\$13,084.28
196	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.00 M.	PZA	\$13,824.39
197	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.25 M.	PZA	\$14,712.50
198	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.50 M.	PZA	\$15,600.62
199	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 4.75 M.	PZA	\$16,488.73
200	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, NO INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. , PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 5.00 M.	PZA	\$17,376.85
201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.	PZA	\$1,992.22
202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. MEDIANO DE 130 KG.	PZA	\$3,041.84
203	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (LIGERO).	PZA	\$2,179.65
204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO).	PZA	\$2,478.25

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
21).-FIRMES DE CONCRETO			
205	FIRME DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$132.24
206	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$183.38
207	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$213.15
208	FIRME DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$139.25
209	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$194.63
210	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$227.20
22).-PISOS DE CONCRETO			
211	PISO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$228.34
212	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$281.54
213	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$326.61
214	PISO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$211.87
215	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$265.07
216	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$299.92

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
23).-PISOS DE CONCRETO ARMADOS CON MALLA			
217	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$320.85
218	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$304.39
219	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$365.93
220	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$339.24
221	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$377.11
222	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. , AGREGADO MÁXIMO 3/4," ACABADO ESCOBILLADO , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 , INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$350.42
24).-FINOS PARA PISO			
223	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 2.5 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$73.56
224	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 2.5 CM. DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$68.60
225	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 3 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$109.48
226	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 3 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$102.25
227	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$152.25
228	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 5 CM. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$142.39
25).-ACABADOS SOBRE PISOS			
229	ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$28.11
230	ACABADO PULIDO INTEGRAL SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$44.58
231	ACABADO MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$163.19
232	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR ACRILICO, MANO DE OBRA, Y MOLDE.	M2	\$100.70

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
26).-RECUBRIMIENTOS CERAMICOS ASENTADOS CON PEGA AZULEJO			
233	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$331.84
234	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$352.64
235	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 50 X 50 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$364.83
236	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREEKSTONE TERRACOTA DE 31.5 X 31.5 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$434.08
237	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CEMENTI CANVAS DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$488.37
238	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL NATURAL DE 60 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$433.15
239	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC LOFT BEIGE DE 40 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$420.51
240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA ROMA-ARENA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$335.74
27).-RECUBRIMIENTOS CERAMICOS ASENTADOS CON MORTERO CEM-ARENA 1:2			
241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$304.22
242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$325.02
243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 50 X 50 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$337.21
244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREEKSTONE TERRACOTA DE 31.5 X 31.5 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$406.46

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
245	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CEMENTI CANVAS DE 40 X 40 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$460.75
246	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC CREMA MARFIL NATURAL DE 60 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$405.53
247	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERAMIC LOFT BEIGE DE 40 X 60 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$392.89
248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA ROMA-ARENA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2 , JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	\$330.70
28).-MUROS DE TABIQUE			
249	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$345.64
250	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 6 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$196.01
251	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$338.62
252	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 26 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$666.36
29).-MUROS DE BLOCK			
253	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$239.73
254	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$236.99
30).-TEJAS			
255	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$296.05
31).- PRETILES			
256	PRETIL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR , ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$265.21
257	PRETIL DE TABIQUE ROJO 14 CM. DE ESPESOR , ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$258.84

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
32).-APLANADO COMÚN EN MUROS			
258	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$124.18
259	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$117.47
260	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$112.71
261	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$108.16
262	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$104.62
263	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$113.72
264	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$101.99
33).-APLANADOS COMÚN EN PLAFONES			
265	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$132.88
266	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$126.16
267	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$121.41
268	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$116.85
269	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$113.31
270	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$122.42
271	APLANADO COMÚN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$110.69

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
34).-APLANADO FINO EN MUROS			
272	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$174.22
273	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$165.90
274	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$159.99
275	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$154.35
276	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$149.96
277	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$161.24
278	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$146.71
35).-APLANADO FINO EN PLAFONES			
279	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$194.42
280	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$186.10
281	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$180.19
282	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$174.55
283	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$170.16
284	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$181.43
285	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. , INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$166.90

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
36).-EMBOQUILLADO COMÚN			
286	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$85.17
287	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$84.76
288	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$84.48
289	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$84.21
290	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$84.00
291	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$84.54
292	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$83.83
37).-HABILITADO DE ACERO			
37.1 EN CIMENTACIÓN			
293	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4") ALAMBRON , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$30,563.77
294	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$25,065.17
295	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,506.31
296	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,146.11
297	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,921.21
298	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 8 (1") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$23,332.62
37.2 EN ESTRUCTURA			
299	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4") ALAMBRON , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$32,514.15
300	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$26,542.93
301	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$25,738.11

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
302	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5 (5/8") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$25,287.79
303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 6 (3/4") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,985.08
304	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 8 (1 ") , INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	\$24,232.81
38).-HABILITADO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS			
305	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$76.83
306	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$60.59
307	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACIÓN, PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$39.32
308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$95.94
309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$76.34
310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN MUROS DE CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$53.85
311	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4 / 4 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$88.35
312	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$72.77
313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN CUBIERTAS DE LOSAS DE CONCRETO , INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$56.63

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
39).-CIMBRAS EN TANQUE ELEVADO			
314	CIMBRA EN FRONTERAS EN LOSA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 M. DE ALTO Y 0.35 M. DE ESPESOR, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$84.52
315	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN DE 0.35 M. DE BASE X 0.95 M. DE ALTURA (LA ALTURA INCLUYE 0.30 M. DE ESPESOR DE LOSA CIMENTACIÓN). POR AMBAS CARAS, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$203.00
316	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN DE 0.20 M. DE BASE X 0.50 M. DE ALTURA, POR AMBAS CARAS, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$184.00
317	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$514.78
318	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 2.50 M. A 5.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$539.08
319	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 5.00 M. A 7.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$568.47
320	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 7.50 M. A 10.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$604.94
321	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 10.00 M. A 12.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$652.74
322	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE ANCHO VARIABLE, SIENDO 1.25 M. EL ANCHO PROMEDIO Y UN ESPESOR DE 0.30 M., A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$722.35
323	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$230.66
324	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 2.50 M. A 5.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$242.19
325	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 5.00 M. A 7.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$249.87
326	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 7.50 M. A 10.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$258.61
327	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 10.00 M. A 12.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$268.70

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
328	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.35 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$280.47
329	CIMBRA COMÚN EN TRABE DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ANCHO Y 0.55 M. DE ALTO, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$272.06
330	CIMBRA COMÚN EN MENSULA DE 0.80 M. DE LARGO X 0.90 M. DE ALTURA Y 0.25 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 12.50 M. A 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$209.02
331	CIMBRA COMÚN EN LOSA DE ESTRUCTURA DE 0.25 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$341.85
332	CIMBRA COMÚN EN MURO DE ESTRUCTURA DE 0.29 M. DE ESPESOR Y ALTURA DE 1.90 M., A UNA ALTURA MAXIMA DE 15.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: AMBAS CARAS DE CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$398.14
333	CIMBRA COMÚN EN LOSA DE ESTRUCTURA DE 0.15 M. DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 17.30 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$341.85
40).-CIMBRAS			
334	CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$237.17
335	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 30 X 30 CM. CON TRIPLAY HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$294.04
336	CIMBRA COMÚN EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$207.42
337	CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES, DADOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$227.11
338	CIMBRA COMÚN EN DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN IGUAL O MENOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$98.09
339	CIMBRA APARENTE EN DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN IGUAL O MENOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$176.88
340	CIMBRA COMÚN EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN MAYOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$109.97
341	CIMBRA APARENTE EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPISONES DE SECCIÓN MAYOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$199.88
342	CIMBRA COMÚN EN TRABES 25 X 40 CM. CON DUELA HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$272.14
343	CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CM. CON DUELA HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$290.98
344	CIMBRA COMÚN EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$229.04
345	CIMBRA APARENTE EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$326.96

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
41).-EMPEDRADOS			
346	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$358.37
347	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$349.49
348	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$382.90
349	EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$371.97
42).-CIMENTOS DE PIEDRA			
350	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,234.79
351	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,222.34
352	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,165.87
353	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,388.66
354	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,620.70
355	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,525.31
43).-MUROS DE CONTENCION			
356	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,521.51
357	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,459.66
358	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,473.21

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
359	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,411.36
360	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR MENOR DE 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,470.44
361	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR MENOR DE 0.60 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,405.66
362	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,436.99
363	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO , CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M. , ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: ELABORACIÓN DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,375.13
44).-MUROS DE CONCRETO			
364	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 75 KG. DE ACERO DE 3/8" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,177.61
365	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 75 KG. DE ACERO DE 3/8" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,215.46
366	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 85 KG. DE ACERO DE 1/2" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,355.76
367	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR , CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 85 KG. DE ACERO DE 1/2" Y 41 KG. DE ACERO DE 1/4" , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$1,425.25
368	MURO DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HABILITADO CON 126 KG. DE ACERO , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$6,899.91
369	MURO DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HABILITADO CON 126 KG. DE ACERO , INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$7,247.36
45).- CONCRETO CICLOPEO			
370	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,302.43
371	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,373.07

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
372	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,221.07
373	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,410.09
46).-CONCRETOS HECHO EN OBRA			
374	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,313.18
375	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,447.00
376	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,553.53
377	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,665.58
378	CONCRETO F'C= 300 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20.00 M.	M3	\$1,746.61
47).-ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACIONES			
379	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,740.36
380	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,880.87
381	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,992.72
382	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,110.38
383	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,195.46
48).- ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURAS			
48.1 EN COLUMNAS			
384	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,981.27
385	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,093.12
386	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,210.78

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
387	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN COLUMNAS PLANTA BAJA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,295.86
48.2 EN TRABES			
388	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,002.70
389	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,120.36
390	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN TRABES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,205.44
48.3 EN LOSAS			
391	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$1,978.88
392	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,090.72
393	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,208.38
394	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 . HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	\$2,293.46
49).-CONCRETOS PREMEZCLADOS			
395	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,855.61
396	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,185.35
397	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,934.66
398	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,249.54
399	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,969.70
400	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,266.41

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
50).-CONCRETOS HECHOS EN OBRA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL			
401	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,047.36
402	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,187.87
403	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,299.71
404	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,417.38
405	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,502.45
406	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,400.12
407	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,517.78
408	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,602.86
409	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,309.70
410	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,427.36
411	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2. , REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,512.44
51).-CONCRETOS PREMEZCLADOS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL			
412	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,162.60
413	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACIÓN , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,492.35

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
414	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,241.65
415	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN COLUMNAS Y MUROS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,556.54
416	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,276.70
417	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN TRABES Y LOSAS , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,573.41
52).- PAVIMENTOS DE CONCRETO HECHO EN OBRA			
418	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$371.01
419	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$431.35
420	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$471.55
421	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$388.66
422	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$452.52
423	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$495.09
53).-PAVIMENTOS CON CONCRETO PREMEZCLADO			
424	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$372.73
425	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$433.49
426	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$473.99
427	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$419.97
428	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$485.67
429	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	\$529.47

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
54).-PAVIMENTOS DE CONCRETO MR			
430	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$431.77
431	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$499.84
432	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 36 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$545.22
433	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$455.38
434	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$528.18
435	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$576.71
436	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$425.86
437	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$492.77
438	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 40 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$537.34
439	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$474.28
440	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$550.85
441	PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 42 RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR , VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$601.90
55).-GUARNICIONES			
442	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$191.41
443	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$177.90

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
444	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$253.81
445	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$235.78
446	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$280.57
447	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$260.29
448	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$313.98
449	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$291.47
450	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$197.23
451	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$190.19
452	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$261.57
453	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$252.16
454	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$289.29
455	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$278.72
456	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$323.68
457	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$311.93
458	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$184.97

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
459	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$171.46
460	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$241.03
461	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$222.12
462	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$264.62
463	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$244.34
464	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$294.86
465	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$272.35
466	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA DE METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$190.79
467	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$183.75
468	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$248.80
469	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$239.39
470	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$273.34
471	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 45 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$262.76
472	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$304.57
473	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN , INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$292.82

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
56).- BANQUETAS			
474	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$178.92
475	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$199.66
476	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$204.07
477	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$230.01
478	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$197.78
479	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$208.60
480	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$227.64
481	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 . AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO , INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$241.18
57).- JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y CORTES EN CONCRETO			
482	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAVIMENTOS A BASE DE CELOTEX DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$27.42
483	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAVIMENTOS A BASE DE CELOTEX DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, IMPREGNADO CON ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$31.37
484	JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 1.20 M. DE LARGO, CON UN EXTREMO FIJO Y EL OTRO RECUBIERTO CON GRASA DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$53.42
485	CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$8.98
486	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$9.54
487	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$14.89
488	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.	M2	\$9.88

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
58).- MORTEROS Y LECHADAS			
489	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,477.65
490	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,003.21
491	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$922.23
492	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CAL-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$811.31
493	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$673.45
494	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,903.89
495	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,630.49
496	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,436.78
497	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,251.30
498	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,107.36
499	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:7 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$1,002.41
500	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$901.92
501	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$3,443.97
502	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LECHADA CEMENTO BLANCO-AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$6,223.43
59).- PAVIMENTOS ASFALTICOS			
503	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION 1.2 L. POR M2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$14.82
504	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.5 L. POR M2 , INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$19.80
505	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL 3A. Y EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION 1.5 LTS. POR M2 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$40.73
506	ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DESPERDIANDO EL MATERIAL.	M2	\$4.06

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
507	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL SUR DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$179.34
508	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL SUR DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$230.82
509	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL SUR DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$265.40
510	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 10 CM. DE ESPESOR , CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL SUR DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M2	\$319.34
511	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL SUR DE GRAVEDAD DE LA OBRA).	M3	\$2,945.87
60).-REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS			
512	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II , CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$21.28
513	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO III , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$91.57
514	CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL A TERRAPLENES EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$24,506.77
515	DESPALME A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	\$10.00
516	DESPALME A MANO DE HASTA 20 CM. EN MATERIAL TIPO II , DESPERDIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE A 20 M.	M2	\$76.67
517	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$22.43
518	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, AL 95 % DE SU PVS M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$10.60
519	RASTREO Y CUNETEO CON MÁQUINARIA EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$9,189.38

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
520	CUNETEO CON MÁQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	\$6,409.91
521	CUNETEO CON MÁQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$7.17
522	CONFORMADO, PERFILADO DE SUPERFICIES Y CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$7.93
523	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$8.52
524	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA , PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$4.12
525	CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA EN MATERIAL TIPO II , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$63.20
526	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MÁQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$34.11
527	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MANUALES , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$2.85
528	RENIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE LA TERRACERÍA CON MÁQUINARIA , INCLUYE: COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$29.87
529	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO , INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGO DE REGALIAS.	M3	\$64.45
530	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$54.79
531	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO I, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$53.85
532	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$63.20
533	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA APERTURA DE CAMINO SOBRE MATERIAL TIPO III, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$256.41
534	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$8.01
535	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$29.78
536	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE , (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$71.54

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
61).- BASES HIDRAULICAS			
537	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$76.92
538	BASE HIDRAULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	\$57.43
539	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$363.93
540	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM., (NO INCLUYE: SUMINISTRO NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENOGRAVOSO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$71.54
541	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB-BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM., NO INCLUYE SUMINISTRO NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENOGRAVOSO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$71.54
542	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$15.76
62).- CUNETAS			
543	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$177.04
544	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$206.16
545	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$235.86
546	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$201.84
547	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$235.47

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
548	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$269.78
549	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$209.61
550	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$246.23
551	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$283.44
552	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$159.84
553	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$192.53
554	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$225.61
555	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$176.26
556	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$212.89
557	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$250.09
558	ELABORACIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,297.03
559	ELABORACIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	\$2,445.58

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
63).-PISOS DE ADOQUIN			
560	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO HEXAGONAL DE 26 X 23 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$307.40
561	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO DE 20.3 X 20.3 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$307.40
562	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO PENTAGONAL DE 25 X 25 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$307.40
563	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO TABASCO DE 26 X 23 X 8 CM. EN COLOR ROSA, NEGRO O NATURAL, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. , INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$307.40
64).-TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE MORTERO			
564	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM. (6") DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$122.96
565	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM. (8") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$149.86
566	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM. (10") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$188.45
567	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. (12") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$217.84
568	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM. (15") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$469.46
569	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM. (18") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$574.44
570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 61 CM. (24") DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$773.19
65).- TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA			
571	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 15 CM. (6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$154.35

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
572	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 20 CM. (8") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$179.35
573	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 25 CM. (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$226.66
574	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 30 CM. (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$296.64
575	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 38 CM. (15") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$610.32
576	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 45 CM. (18") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$763.30
577	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA, DE 61 CM. (24") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$994.02
66).- TUBO DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE MORTERO GRADO 1 NORMA C-20			
578	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 61 CM. (24") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,224.87
579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM. (30") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,930.14
580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM. (36") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,531.69
581	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM. (42") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,129.32
582	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM. (48") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,830.66
583	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM. (60") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,663.65
584	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM. (72") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6,055.04

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
585	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM. (84") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$9,069.11
586	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM. (96") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$11,508.97
587	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 306 CM. (120") GRADO 1 NORMA C-20 , JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$18,546.65
67).-TUBO DE CONCRETO PERFORADO CON JUNTA DE MORTERO			
588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DREN, DIÁMETRO DE 15 CM. (6") .	ML	\$140.75
589	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DREN, DIÁMETRO DE 20 CM. (8") .	ML	\$151.31
68).- TUBERIA PAD ADS SANITARIO			
590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 4" (10 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$107.03
591	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$193.35
592	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$314.05
593	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$469.76
594	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$632.31
595	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 15" (38 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$915.18
596	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 18" (46 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,256.86

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
597	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 24" (61 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,107.51
598	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 30" (76 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,223.09
599	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 36" (91 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$4,196.39
600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 42" (107 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$5,840.17
601	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 48" (122 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6,593.24
602	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 60" (152 CM) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$11,085.38
69).-TUBERIA PAD ADS PLUVIAL			
603	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$563.33
604	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 15" (38 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$815.81
605	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 18" (46 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,148.88
606	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 24" (61 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$2,066.73
607	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 30" (76 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$3,159.65
608	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 36" (91 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$4,034.88
609	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 42" (107 CM.) DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$4,225.13
610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 48" (122 CM.) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$6,873.97
611	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 60" (152 CM.) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$10,656.29

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
70).- TUBERIA ALCANTARILLADO DE PVC S-25			
612	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$170.55
613	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$239.79
614	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$365.94
615	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$564.27
616	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 14" (35 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$738.72
617	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 16" (40 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$922.76
71).-TUBERIA ALCANTARILLADO DE PVC S-20			
618	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 4" (10 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$126.27
619	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$200.87
620	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$293.97
621	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$445.10
622	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$686.71
623	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 14" (35 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$921.97
624	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 16" (40 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,129.93
625	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 18" (45 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,416.38
626	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 20" (50 CM.) DE DIÁMETRO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$1,802.06

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
72).-SILLETA PARA DESCARGA DOMICILIARIA			
627	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 12" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$351.94
628	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 10" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$274.48
629	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$235.62
73).-TUBERIA DE PVC RD-26			
630	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 1 1/2" (38 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$54.28
631	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$80.30
632	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$111.02
633	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$133.81
634	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$195.81
635	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$364.86
636	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$563.84
74).-TUBERIA DE PVC RD-32.5			
637	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 1 1/2" (38 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$60.58
638	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$74.27
639	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$93.43
640	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$143.26
641	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$181.64
642	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$309.76

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-32.5 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$549.40
75).-TUBERIA DE PVC RD-41			
644	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$71.12
645	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 2 1/2" (63 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$87.13
646	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$116.49
647	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 4" (100 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$162.75
648	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 6" (152 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$270.40
649	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO RD-41 DE 8" (200 MM.) DE DIÁMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$403.25
76).- INSTALACIÓN HIDRAULICA			
650	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 L. MARCA ROTOPLAST, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$3,378.98
651	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$818.96
77).- LUMINARIAS			
652	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO OV-15 SIN INCLUIR POSTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,640.91
78).- ELEMENTOS ELECTRICOS			
653	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYO OXIDO DE ZINC DE 12 KVA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,125.72
654	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (NO INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	\$1,283.20
655	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. (INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	\$3,216.02
79).- RETENIDAS			
656	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA DE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$1,842.47
657	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO REA (RETENIDA ESTACA ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: POSTE 7-500, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,909.06

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
658	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DE BANQUETA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16 , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,068.29
659	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16 , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$2,213.64
80).-TRANSFORMADORES			
660	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$29,416.56
661	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$32,105.68
662	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$36,326.72
663	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$38,266.41
664	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$49,728.25
665	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$31,684.53
666	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$33,174.72
667	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$36,765.98
668	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$44,847.52
669	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$51,460.12
670	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO YT 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$26,741.60
671	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO YT 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$31,464.89
672	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA, PEDESTAL , MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$78,965.36

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
673	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA, PEDESTAL, MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$73,974.43
674	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA , PEDESTAL, MARCA TRAMEX 13.2 / 7620 / 127 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$80,587.02
675	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$29,260.69
676	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$30,835.12
677	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$36,975.38
678	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 37.5 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$42,312.69
679	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 50 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$53,034.54
81).- POSTES DE CONCRETO			
680	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 7-500 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,130.25
681	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 9-400 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$4,693.89
682	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 11-500 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$5,655.87
683	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 11-700 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$6,813.07
684	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 12-750 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$7,776.62
685	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 13-600 DE CONCRETO , INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$8,247.38
82).- CABLES Y CONDUCTORES			
686	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$303.19

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
687	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 3/0 AWG , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$303.19
688	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 1/0 (NT), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$74.34
689	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 3/0 (NT), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$109.09
690	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALAMBRE DE COBRE NO 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$291.01
691	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$117.81
692	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$117.81
693	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$26.09
694	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$36.03
695	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$123.90
696	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	\$123.90
697	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$32.27
698	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$37.67
83).-EDIFICACION			
699	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 8 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$41.09
700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$24.31
701	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL , CORREDIZA, PERFIL DE 1 1/2", CRISTAL SENCILLO DE 3 MM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	\$1,470.98
84).-MALLA CICLONICA			
702	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 11 DE 2.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: POSTES DE LINEA, BARRA HORIZONTAL, ESPADAS METÁLICAS, Y ALAMBRE DE PUAS ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	\$382.74
703	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 12.5 FORRADA CON P.V.C. DE 2.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: POSTES DE LINEA, BARRA HORIZONTAL, ESPADAS METÁLICAS, Y ALAMBRE DE PUAS ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	\$380.52

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
85).-PASTO			
704	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA , INCLUYE: COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM. DESPESOR A BASE DE TIERRA LIMPIA.	M2	\$59.47
705	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL CASUARINAS DE 30 CM. DE ALTO , INCLUYE: EXCAVACIÓN, VARA DE APOYO PARA SOPORTAR LA LLUVIA Y EL VIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	\$219.94
86).-PINTURA EN MUROS Y HERRERIA			
706	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA , INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	\$61.46
707	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN MUROS Y PLAFONES DE YESO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE SELLADOR.	M2	\$68.76
708	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, EN LAMINA DE FIERRO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$83.07
709	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.30 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$67.74
710	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.40 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$64.90
711	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN HERRERIA CON DESARROLLO DE 0.50 M2. EN AMBAS CARAS POR M2. DE CLARO , INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA.	M2	\$62.07
87).-PINTURA EN GUARNICIONES			
712	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$32.22
713	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$35.44
88).- IMPERMEABILIZANTES			
714	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE FESTER O SIMILAR, CON SELLO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$178.50
715	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR , INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE AGUA, RESANES DE HASTA 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$286.07
716	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR , INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	\$303.50
89).- ACARREOS			
717	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO , NO NCLUYE CARGA A CAMIÓN.	M3	\$22.20
718	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO , NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN.	M3	\$43.95

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
719	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	\$105.51
720	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	\$36.32
721	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	\$115.05
722	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	\$58.06
723	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	\$7.78
724	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3	\$13.20
725	CARGA CON MÁQUINA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.	M3	\$6.60
726	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRAZA, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	\$70.03
90).- TECHUMBRES			
727	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$270.65
728	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 28, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$257.29
729	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$235.89
730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$214.26
731	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALVATEJA ROJA CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$409.25
732	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (SOLERA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$42.75
733	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (ÁNGULO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$42.42
734	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (MON-TEN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$44.35
735	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$135.01
736	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$185.86

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
737	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$235.14
738	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$151.01
739	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$207.81
740	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 5" X 2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$263.42
741	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$183.01
742	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$252.78
743	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$320.90
744	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.14 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$230.59
745	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.12 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$319.22
746	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.10 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$406.67

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ